


DEFEM LANKAHYLLYT TUOTELUETTELO 2025

Lankahyllyratkaisut vaativiin kohteisiin




Luovat ratkaisut
asiakkaillemme jo
lähes 100 vuoden ajan.
Uudelleensyntynyt
kesäkuussa 2021
– seuraavaa vuosisataa
varten.

Neljä johtavaa kaapelihyllybrändiä, jotka
tarjoavat täydellisen ja innovatiivisen valikoiman
tikashyllyjä, levyhyllyjä sekä lankahyllyjä – kaikkiin
sovelluksiin kaupallisista rakennuksista vaativiin
teollisuussovelluksiin.




Kaapelihyllyjärjestelmät ovat koko tietoliikenneverkkojen ja sähkönjakelun perusta.

Wibe Groupin tehokkaita ja monipuolisia kaapelihyllyjärjestelmiä käyttävät asiakkaat voivat luottaa siihen, että heidän järjestelmillään on aina luotettava perusta – niin valtavassa datakeskuksessa kuin koko yhteisöä tukevassa tuulivoimalapuistossa.



Kaapelihyllyjärjestelmät ovat olennainen osa Wibe Group tuotevalikoimaa niin sähkönjakeluun kuin kiinteistöautomaatioon.



Kaapelihyllyjärjestelmävalikoimaamme sisältävät kaikki mitä tarvitset täydelliseen ratkaisuun – lankahyllyt, levyhyllyt ja tikashyllyt sekä paljon erilaisia osia ja tarvikkeita.

1920-luvun loppupuolella Wiben perustajat, herrat Wikstrand ja Berg, havaitsivat, että tikashyllyä kannattaa käyttää sekä vaaka että pystyasennossa. Ja sen, että vaakasuora tikashylly oli ihanteellinen tuote kaapeleiden kannatukseen. Siitä lähtien tuotevalikoima on kasvanut valtavasti.

Siihen kuuluu nykyisin paljon erilaisia hyllyjä ja varusteita monenlaisiin tarkoituksiin ja ympäristöihin.


P155033

Sisällysluettelo

Defem-järjestelmä yleisesti	5
Asennus yhteenveto	22
Teräksinen lankahylly	24
Sähkö- ja esisinkitty, C1	24
CLX ³ järjestelmä, C2	34
Kuumasinkitty, C2-C4	35
Ruostumaton teräs AISI 304L, C5	42
Haponkestävä teräs AISI 316L, C5/CX	44
Tekniset tiedot	52
Korroosioluokat	52
Pintakäsittelyt	55
Potentiaalin taseaus	56
Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC	58
Laatu	59
Kantavuus / kuormakestävyys	60
Asennusohjeet	62
Tuotehaku	
Sähkö- ja tuotenumerot	114

Jokaisella rakennelmalla pitää olla luja selkäranka

Defem-lankahyllyt kuuluvat Wibe Groupin täydelliseen kaapelointijärjestelmään sähkönsyöttö-, tietoliikenne- ja ohjauskaapeleiden reititystä varten. Lankahyllyt, varusteet ja erilaiset kannakkeet sopivat erinomaisesti kevyisiin, keskiraskaisiin ja raskaisiin sovelluksiin. Monien erilaisten pintakäsittelyiden ansiosta tuotteet sopivat sekä suojattuihin sisätiloihin kuten toimistoihin ja IT-keskuksiin että vaativiin kohteisiin kuten elintarviketeollisuuteen ja ulos tuulivoimaloihin, tunneleihin ja offshore-kohteisiin.



Defem kattaa kaikki korroosioluokat


C1



Sähkösinkitty

Lämmitettyihin tiloihin kuten hotelleihin ja toimistoihin, joissa korroosiovaara on vähäinen.


C2



Kuumasinkitty ohutlevy

Osittaisiin ulkotiloihin, joissa korroosiovaara on vähäinen, esimerkiksi varastoihin ja pysäköintihalleihin.

C3



Kuumasinkitty

Kaupunkeihin ja kevyeen teollisuuteen, jossa on kohtalainen ympäristön aiheuttama korroosiovaara, kuten panimoihin ja meijereihin.

C4



Kuumasinkitty

Alueilla, joissa on paljon ympäristön aiheuttamaa korroosiovaaraa, kosteutta ja ilmansaasteita, kuten teollisuuteen ja rannikoille, kemiantehtaisiin, ja telakoille.


C5



Ruostumaton teräs AISI 304


Alueilla, joissa on jatkuvasti kosteutta ja ympäristön aiheuttama korroosiovaara, kosteutta ja ilmansaasteita, kuten raskas teollisuus, kemianteollisuus, tunnelit ja telakat.

CX




Haponkestävä teräs AISI 316L

Alueilla, joilla on jatkuvasti kosteutta ja ilmansaasteita ja suolaa kuten vedenpuhdistamoissa ja offshore-laitoksissa.



Vuosikymmenten tuotekehittely, satoja asennuksia kautta maailman, laaja valikoima täydentäviä tuotteita kaikenlaisiin asennuksiin, tasokkaat järjestelmät kilpailukyisillä elinkaarikustannuksilla.



Vakio Defem-lankahyllyt

11

Lujat ja helposti koottavat lankahyllyt, joiden kantokyky ja kannattavuus ovat lyömättömät. Sopivat moniin tarkoituksiin, esimerkiksi isoihin datakeskuksiin.

Räätälöidyt Defem-lankahyllyt

13

Nämä lankahyllyt toimitetaan räätälöityinä eri tarpeisiin ja tilanteisiin.

Erikoisrakenteiset Defem-lankahyllyt

15

Erikoisrakenteiset lankahyllyt, paikkoihin joissa vaaditaan korkeatasoista hygieniaa ja puhtautta – kaapelit pysyvät paikoillaan myös painepesussa.

Minikokoiset Defem Mini -lankahyllyt

15

Ihanteellisia hankaliin ja ahtaisiin tiloihin. Taivuta, muotoile ja leikkaa sopivaksi.

Lisävarusteet ja edut

16


Wibe CLX³

19


Fiksu. Luotettava. Yksinkertainen

Tuotevalikoima

22



Suuri kapasiteetti ja rajattomat mahdollisuudet




Defem-lankahyllyt voidaan toimittaa esileikattuina osina tai räätälöityinä rakennussarjoina.

Kilometreittäin kaapeleita joka suuntaan – ei sotkuja. Runsas valikoima eri muotoisia ja kokoisia hyllyjä sekä innovatiiviset osat takaavat, että lankahyllyasennuksesta tulee siisti, turvallinen ja mukautuva kaikenlaisissa ympäristöissä.

Defem-lankahyllyt voidaan kiinnittää seinään, ripustaa kattoon tai asennuslattian alle. Mutkat, nousut ja kavennukset on helppo muotoilla asennuspaikalla samasta pitkästä hyllymateriaalista. Defem-lankahyllyistä on helppo koota mukautuva ja turvallinen ratkaisu. Hyvin pyöristettyjen langanpäiden ja sileiden ja vahvojen hitsausaumojen ansiosta lankahyllyt täyttävät kaikki

asentajien ja kaapeleiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi lankojen halkaisijat ja koot tekevät hyllyistä kantavampia kuin mitkään muut markkinoilla olevat vertailukelpoiset tuotteet. Kun tähän lisätään useat erilaiset pintakäsittelyt, tuloksena on täydellinen, kaikki haasteet selvittävä ratkaisu.




Selkeät merkinnät

Napsauta kiinnike lankahyllyn kahteen sivulankaan.



Kytkentälevyt

Kytkentälevyt on tarkoitettu erilaisille koteluille ja rasioille. Ne painetaan kiinni hyllyn lankoihin ja kiristetään.




Varusteita kuten mutkia, kavennuksia ja nousuja ei tarvitse tilata. Ne on helppo muotoilla asennuspaikalla pitkstä hyllymateriaalista.



Lujatekoiset kannattimet

Kiinnitä kannakkeet suoraan seinään tai kattokannakkeisiin.



Kiinnitä kaapelit

Kaapelikiinnikkeet pitävät kaapelit paikoillaan. Kestävät öljyä ja UV-säteilyä.



Luja ja turvallinen

Ruuvikiinnitys tekee asennuksesta hyvin tukevan. Maadoitus ja potentiaalın tasaus toimivat pysyvästi.



Väliseinä

Helppo taivuttaa käsin, työkaluja ei tarvita. Voidaan asentaa jatkuvina pituussuuntaisesti ja mutkiin.





Vakio Defem-lankahyllyt – nopea tie luotettavuuteen

Defem-lankahyllyillä sähkö-, data- ja ohjauskaapelit on helppo vetää luotettavasti ja turvallisesti rakennuksen jokaiseen nurkkaan. Ratkaisu on luja ja mukautuva, joka sopii myös suuren mittakaavan asennuksiin.

Olipa kysymyksessä pieni tehdas tai jättimäinen lentoasema, sähkö- ja datakaapelit on voitava vetää kaikkialle ilman ongelmia. Turvallinen toiminta, helppo ylläpito ja minimaaliset keskeytykset – ne kaikki edellyttävät, että kannatinjärjestelmä on luotettava ja varma. Defem-tuotteisiin sisältyy myös helppopääsyinen sähkönjakelu lattian alla. Mukautuvien kattoon asennettavien lankahyllyjen kanssa datakeskus on täysin varusteltu, vankka ja tarpeiden mukaan järjestelty.

Suuri kokovalikoima



Pyöristyt reunat sekä sileät ja lujat hitsaukset suojaavat käsiä ja kaapeleita teräviltä särmiltä.


Avoimen rakenteen ansiosta ilma kiertää, joten kaapelit eivät kuumene liikaa.

Tuotteen ominaisuudet




Kerroskaapelointi

Hyllyihin kiinnitettävä 19" asennuskehys on osa Wibe Group data- ja telemallistoa.




Taivutussäteen rajoitin

Suojaavaan ja sujuvaan kuitukaapeliasennukseen.



Kuitukaapelit

Säteen rajoitin estää arkojen kaapeleiden liian jyrkän taivuttamisen.



Räätälöidyt Defem-lankahyllyt – joustavuutta parhaimmillaan

Erikoissovelluksia varten tarvitaan erikoistuotteita. Defem-lankahyllyt on helppo leikata ja taivuttaa mihin tahansa muotoon. Mutta jos tarvitset sarjan vastaavia räätälöityjä osia asennustasi varten, pyydä meitä leikkaamaan ja muotoilemaan ne. Aikaa ja materiaaleja säästyy.


Monissa projekteissa tarvitaan toistuvasti erikoisen muotoisia lankahyllyjä. Voimme toimittaa tarkoitukseen sovitettuja lankahyllyjä, esileikatuja osia tai kokonaisia räätälöityjä rakennussarjoja.

Räätälöinti ei tarkoita vain sitä, että lankahyllyt on leikattu tietyllä tavalla. Se tarkoittaa myös sekä suoritustason että kustannustehokkuuden optimointia erikoistilanteisiin asiakkaan tarpeet ymmärtäen.


Meillä on paljon kokemusta monista projekteista eri puolilla maailmaa. Pystymme toimittamaan räätälöityjä kaapelihyllyjä kohteisiin, joissa tarvitaan tasokasta hygieniää, vaativien kohteiden rakenteisiin ja moneen muuhun.




Valmiiksi räätälöidyt osat helpottava töitä työmaalla



Merelle rakennetut tuuliturbiinit toimivat erittäin kovissa olosuhteissa. Jokaisen osan pitää kestää rankkoja olosuhteita.






Erikoisrakenteiset Defem-lankahyllyt – kun hygienialta vaaditaan paljon



Voit huoletta käynnistää painepesu-järjestelmän. Defem-lankahyllyt täyttävät vaativimmat hygieniamääräykset, ja sitomattomat kaapeliniput pysyvät paikoillaan painepesussa.

Ruoka- ja juomateollisuudessa hygieniä ja puhtaus on tarkasti säädeltyä. Asennuksen jokaisen osan pitää kestää painepesua ja voimakkaita pesuaineita. C-, G- ja Z-lankahyllyt suojaavat tehokkaasti ja pitävät kaapelit hyvin käsillä. Sileiden ja laadukkaiden hitsauksien ansiosta ei ole mitään koloja, joihin voisi kertyä likaa.

Mitat



C-lankahylly:
75x75 mm
120x120 mm
220x80 mm




G-lankahylly:
75x95 mm
120x150 mm



Z-lankahylly:
75x75 mm
120x80 mm
120x130 mm

Defem Mini- lankahyllyt – tarkkaa mukautuvuutta



Mittaa ja katkaise minilankahylly haluttuun pituuteen, kiinnitä hyvin suunnitelluilla lisävarusteilla – valmis.

Mini- lankahyllyt ovat nopein tapa vetää kaikenlaisia pieniä kaapeleita. Pienestä koostaan huolimatta minikokoiset lankahyllyt kestävät kaikenlaisen puhdistuksen painepesurilla tai paineilmalla. Mini B30-D antaa kaapelille myös hyvän suojan iskuja vastaan.

Mitat



Mini B30-D,
30x24 mm



Mini B30-U,
46x15 mm



Mini B30-L,
60x6 mm

Lisävarusteet ja edut


Kyltti, potentiaalin tasaus

Kiinnitä selkeä muovikilpi lankahyllyyn. Vaihtoehtoina englannin kieliset kilvet sekä ilman merkintää oleva kilpi.




Asennuslevy

Asennuslevy rei'ityksellä tai ilman erilaisten koteloiden ja pistorasioiden kiinnittämistä varten. Asennuslevyn voi kiinnittää lankahyllyyn eri asennoissa. Levy kiinnitetään lankahyllyyn sulkemalla leuat lankojen ympärille.




Liituskappaleet


Lankahyllyt kiinnitetään toisiinsa liituskappaleilla. Voidaan käyttää myös seinäkannattimina tai kiinnittää koneeseen tai vastaavaan. Keskilankoihin kiinnitettynä toimii myös valaisimien kannattimena.



Tukijalka

Tukijalka kaikille lankahyllyille esimerkiksi korotetun lattian alle. Säädetävissä välillä 215 – 370 mm. Ylä- ja alaosa voidaan säätää 90 asteen kulmaan.






Väliseinät


Väliseinä voidaan asentaa yhtenäisenä sekä suorille osuuksille että mutkiin väliseinäpidikkeillä. Mitään työkaluja ei tarvita. Helppo taivuttaa käsin.

L-kirjaimen muotoinen väliseinä voidaan kiinnittää lankahyllyihin taivuttamalla kielet poikittaislankojen ympärille.



Taivutuslevy, säteenrajoitin, sivusäteen rajoitin

Alumiinisen taivutuslevyn avulla kaapelin voi taivuttaa pehmeästi tasoa vaihdettaessa. Teräksiset taivutuslevyt suojaavat kaapeleita liian jyrkältä taivutukselta.



Kannattimet Canalis KBA ja KBB - virtakiskoille


Kannattimet vakauttavat ja vahvistavat asennusta edelleen. Kiinnitä Canalis-virtakisko lankahyllyyn ja kiinnitä valaisimet virtakiskon alle.



Kannakkeet hygienia-asennukseen

Ruostumatonta terästä olevilla kannakkeilla lankahyllyt kiinnitetään lujasti seiniin ja kattokannakkeisiin. Puhdistus on helppoa, koska etäisyys seinästä on 100 mm. Sopivat erityisesti sinne, missä puhtausvaatimukset ovat erittäin korkeat, esim. elintarviketeollisuuteen ja panimoihin.





**JOPA 5X
NOPEAMPI
ASENNUS**


Wibe CLX³

Fiksu. Luotettava. Yksinkertainen.


CLX³ on kehitetty asettamaan uudet standardit tehokkaimmille kaapelihyllyjärjestelmien asennuksille.

Mikä tekee CLX³:sta niin mullistavan?

- Se on innovatiivinen järjestelmä, joka on optimoitu liikerakennuksiin ja toimistoihin.
- Se on rakennettu erittäin tehokkaaksi säästämään aikaa, kustannuksia ja resursseja.
- Se on kehitetty modulaariseksi ja monikäyttöiseksi.
- Se on kevyt ja samalla erittäin tukeva.




Joustava: Kannake sopii asennettavaksi lähelle seinää, kulmia ja muita tiloja.




Yksipulttinen kattolevy: Kattokannakkeen avulla optimoidaan asennusnopeus.

Aikaa säästävä:


Ainutlaatuinen napsautusjärjestelmä poistaa hyllykiinnikkeiden, pulttien ja muttereiden tarpeen.



Optimoiva: Pienentää hyllyjen vaatimaa asennustilaa.




Lukittuu painamalla: Kuule napsahdus ja voit olla varma, että komponentti on lukittunut kunnolla.




Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen.

Defem-lankahyllyt täyttävät palosuojausvaatimukset E30, E60 ja E90

Mitä kauemmin lankahyllyt kestävät paloa, sitä kauemmin sähköjärjestelmä toimii normaalisti. E30-, E60- ja E90-sertifioidut Defem-tuotteet vähentävät tulipalon aiheuttamia vahinkoja. Testatut ja luotettavat kaapelihyllyt pidentävät kriittisten järjestelmien kuten sammutusjärjestelmien, hätävalaistuksen, ilmanvaihdon ja muiden perusjärjestelmien toiminta-aikaa.



Defem-lankahyllyt täyttävät tiukimpien standardien vaatimukset: IEC 61537 DIN 4102-12 palonkestolle E30, E60 ja E90




Defem on ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön.




Testauksesta

Suurella määrällä Defem-tuotteita on erinomaiset palonkesto-ominaisuudet. Defem-tuotteen voi luottavaisin mielin asentaa ympäristöihin, jossa vaaditaan E30-, E60- ja E90-sertifiointi.

Defem-tuotteet selvittävät palonkestotestin reilusti ja täyttävät tämän standardin korkeimmat kestävyysvaatimukset - E90. Defem-tuotteita testattiin 90 minuuttia 1000 °C:n kuumuudessa ja testissä käytettiin Dätwyler Pyrofil KERAM E30-, E60- ja E90-kaapeleita. Ne kestivät romahtamatta ja pitivät sähköjärjestelmän toimivana.



Kestää 90 minuuttia jopa 1000 °C:n kuumuutta.





Testin aikana


Defem-järjestelmä ja Dätwyler Pyrofil KERAM E30-, E60- ja E90-kaapelit testin aikana.




Testin jälkeen

Defem-järjestelmä 90 minuuttia palotestin jälkeen. Sähköjärjestelmä toimii edelleen.







Asennus yhteenveto

1. Lankahyllyt
Lankahyllyt C, G, Z
Lankahyllyt Mini B30-D, -U, -I
2. Liitoskappale B1
3. Liitoskappale B2
4. Liitoskappale B3
5. Kulmakappale B27
6. Kattokannake 2
7. Kattokannake 2F
8. Kattokannake 2FB
9. Kannatin-/ankkurikisko 24/48
10. Tukivarsi 1
11. Kannatin-/ankkurisko jatko 2FJ
12. Kattokiinnike 5
- 13a. Keskikannake D35/320-422
- 13b. Keskikannake D35/422-622
14. Keskikannake D35/120-220
15. Kombikiinnike B21
16. Kombikiinnike B21 90°
17. Seinäkannake 50i
18. Seinäkiinnike B4, B4 mini
19. Tukijalka B33
20. Liitoskappale Conveyor B17
21. Kattokiinnike B46
22. Kattokiinnike säädettävä B47
23. Peltikaton kiinnike B48
24. Palkki kiinnike B49
25. Kierretanko B41
26. Mutteri B43
27. Jatkomutteri B42
28. Jatkomutteri B50
29. Keskikannake B39
30. Asennuslevy B5 rei'illä tai ilman
31. Asennuslevy B5 mini
32. Kansi B7 + Kansikiinnike B8
33. Liitoskappale B52
34. Väliseinä B36
35. Väliseinäkiinnike B38
36. Väliseinä B26
37. Telekouru B6
38. Kaapelisuoja B31
39. Säderajoitin B11, B34, B67
40. Tarranauha B51
41. Kyltti B40
42. Kyltti B44
43. Maadoituskiinnike B18
44. Ruuvisarja B13
45. Kiinnike AS-I B14
46. Kiinnityslevy B15
47. Kaapelikiinnike B16
48. Päätytulppa B32
49. Seinäkiinnike B4 100
50. Kannatin Canalis KBA ja KBB
51. CLX³ kannatin-/ankkurikisko 24/48
52. CLX³ kannake
53. CLX³ keskikannake
Defem lankahyllyt 120-220
54. CLX³ keskikannake
Defem lankahyllyt 320-422
55. CLX³ sovitin
56. CLX³ kisko

Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Sähkögalvanoidut lankahyllyt

Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
--------	-------------------	---	---------------------	-----------	----------	------

Lankahyllyt, korkeus 45, 55 ja 60 mm

Lankahyllyt, pituus 2,5 m. Koko 75/55 saatavana 4 mm ja 5 mm lankapaksuudella. Katso mittataulukkoa alla.
Materiaali: sähkösinkitty teräs.

53/45	45/53/2500	175	7332227011136	1149113	14 391 13
75x4/55	55/75/2500	187	7332227011006	1149100	14 391 00
75x5/55	55/75/2500	290	7332227011105	1149110	14 391 10
120/60	60/120/2500	311	7332227011013	1149101	14 391 01
220/60	60/220/2500	430	7332227011020	1149102	14 391 02
320/60	60/320/2500	546	7332227011037	1149103	14 391 03
422/60	60/422/2500	757	7332227011143	1149114	14 391 14
522/60	60/522/2500	895	7321677886852	1149115	14 391 15
622/60	60/622/2500	1040	7321677886869	1149116	14 391 16


Lankahyllyt, korkeus 110 mm

Lankahyllyt, pituus 2,5 m. Katso mittataulukkoa alla.
Materiaali: sähkösinkitty teräs.


120/110	110/120/2500	430	7332227011044	1149104	14 391 04
220/110	110/220/2500	546	7332227011051	1149105	14 391 05
320/110	110/320/2500	663	7332227011068	1149106	14 391 06
422/110	110/422/2500	895	7332227011075	1149107	14 391 07
522/110	110/522/2500	1044	7332227011082	1149108	14 391 26
622/110	110/622/2500	1083	7332227011099	1149109	14 391 27

Mittataulukko

Tyyppi	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tuotenro	Snro
Lankahyllyt 53/45	53	45	4	4	37	1149113	14 391 13
Lankahyllyt 75x4/55	75	55	4	4	59	1149100	14 391 00
Lankahyllyt 75x5/55	75	55	5	5	55	1149110	14 391 10
Lankahyllyt 120/60	120	60	5	5	100	1149101	14 391 01
Lankahyllyt 220/60	220	60	5	5	200	1149102	14 391 02
Lankahyllyt 320/60	320	60	5	5	300	1149103	14 391 03
Lankahyllyt 422/60	422	60	5	6	400	1149114	14 391 14
Lankahyllyt 522/60	522	60	5	6	500	1149115	14 391 15
Lankahyllyt 622/60	622	60	5	6	600	1149116	14 391 16







Lankahyllyt 120/110	120	110	5	5	100	1149104	14 391 04
Lankahyllyt 220/110	220	110	5	5	200	1149105	14 391 05
Lankahyllyt 320/110	320	110	5	5	300	1149106	14 391 06
Lankahyllyt 422/110	422	110	5	6	400	1149107	14 391 07
Lankahyllyt 522/110	522	110	5	6	500	1149108	14 391 26
Lankahyllyt 622/110	622	110	5	6	600	1149109	14 391 27







Teräksiset lankahyllyt







Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

C- ja G-profiili lankahyllyt

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm	 Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
C-profiili lankahyllyt							
C-muotoinen kaapelihylly, pituus 2,5 m. Erittäin luja, asennuksiin joissa tarvitaan pitkää kannatinväliä (jopa 4 metriä). Materiaali: sähkösinkitty teräs.							
 P129776 ø 4 mm	75x75	75/75/2500	258	7332227011327	1149132	14 391 30	
	120x100	100/120/2500	437	7332227011334	1149133	14 391 38	
	220x80	80/220/2500	634	7332227011341	1149134	14 391 39	
 P129777 ø 5 mm	 P133860  P133861  P133862						
 P129778 ø 5 mm							

G-lankahylly						
 P149848 ø 4 mm	G-muotoinen kaapelihylly, pituus 2,5 m. Kattoon, seinälle, pöydän alle. Materiaali: sähkösinkitty teräs EG					
	75x95	95/75/2500	256	7332227011389	1149138	14 391 08
 P149849 ø 4 mm ø 5 mm	120x150	150/120/2500	356	7332227011396	1149139	14 391 09
	 P133863  P133864					


Lankahylly Mini

Lankahylly Mini B30-D						
 B224709	Minikokoinen lankahylly kaapeleiden reititykseen. Timantin muoto ohjaa ja antaa hyvän suojan. Lankahyllyn pituus 2 m, langan ø 3 mm. Materiaali: sähkösinkitty teräs.					
	B30-D	24/30/2000	50	7332227011129	1149112	14 391 75
 P133870						
Lankahylly Mini B30-U						
 B224722	Minikokoinen lankahylly, tilaa säästävä U-muoto, kaapeleiden reititykseen. Lankahyllyn pituus 2 m, langan ø 3 mm. Materiaali: sähkösinkitty teräs.					
	B30-U	15/46/2000	50	7332227011259	1149125	14 391 12
 P133869						
Lankahylly Mini B30-I						
 B224716	Minikokoinen lankahylly, tilaa säästävä tasomuoto, kaapeleiden reititykseen. Lankahyllyn pituus 2 m, langan ø 3 mm. Materiaali: sähkösinkitty teräs.					
	B30-I	6/60/2000	50	7332227011112	1149111	14 391 11
 P133868						

Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Liitospaleet

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 pcs	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
Liitospappale B1								
P130021		Seinäkannattimena käytetty liitospappale. Keskilankoihin kiinnitettynä toimii myös valaisimien kannattimena. Voidaan käyttää myös 90 asteen kulmissa tai hyllyjen liitospappaleena. Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B1	40/5/80		4,8	7332227011549	1149154	14 391 54
Liitospappale B2								
B224691		Liitospappale lankahyllyjen liittämiseen toisiinsa. Voidaan käyttää myös 90 asteen kulmissa. Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B2	25/7/35		2	7332227011556	1149155	14 391 55
Liitospappale B3								
B224702		Käytetään liitettäessä lankoja vaaka- ja pystykulmissa, risti- ja T-liitoksissa jne. Toimitetaan ruuveineen ja muttereineen. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B3	20/29/23		4	7332227011563	1149156	14 391 56
Kulmakappale B27								
P130023		Kulmakappale T-liitoksiin tai seinään, kattoon ja lattiaan kiinnittämiseen. Voidaan taivuttaa haluttuun kulmaan. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B27	85/40/85		13	7332227011693	1149169	14 391 69
Jatko/kiinnike B20								
B224698		Mini -lankahyllyjen liitoksiin ja kiinnitykseen. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B20	9/19/85		2	7332227011310	1149131	14 391 62
Liitospappale B52								
P130025 P130026		Esikoottu liitosarja, johon kuuluvat liitospappaleet B1 ja B2 sekä ruuvisarja B13. Käytetään kaikkien lankahyllyjen liittämiseen. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B52	41/25/80		8	7332227011532	1149153	14 391 90
Ruuvisarja B13								
P44021		Ruuvi ja mutterit M6x25. Lukitusmutteri M6. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B13, 50+50 kpl	18/18/30		0.56/bag	7332227011846	1149184	14 391 84

Seinäkiinnikkeet ja kannakkeet

B224764
B224761



Lankahyllyjen 53-622 kiinnittämiseen seinään tai lattiaan. Materiaali: sähkösinkitty teräs.					
B4	85/30/95	14	7332227011570	1149157	14 391 57
B4 Mini	53/23/55	6	7332227011983	1149198	14 391 98

P135832



Seinäkanatin seiniin, kattokannakkeisiin ja asennuskiskoihin. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy, PG					
Seinäkanake 50i-100	80/150/43	19	7321677914128	791412	14 391 21
Seinäkanake 50i-200	85/250/43	29	7321677914135	791413	14 391 22
Seinäkanake 50i-300	110/350/43	46	7321677914142	791414	14 391 23
Seinäkanake 50i-400	115/450/44	83	7321677914159	791415	14 391 24
Seinäkanake 50i-500	150/580/50	160	3606480911354	CSU795322	14 580 37
Seinäkanake 50i-600	130/680/50	186	3606480911361	CSU795323	14 580 38



T-pulttia käytetään kiinnittämään seinäkanake 50i asennuskiskoon 24/48 ja kattokannattimiin 2F/2FB.
Materiaali: Kuumasinkitty, HDG

T-pultti 26U M8x30	50/44/18	6.8	3606489579777	CSU795595	14 585 38
--------------------	----------	-----	---------------	-----------	-----------

Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Kattokannakkeet



	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
	Kattokannake 2						
	Kattokannakkeeseen asennetaan keskikannake 3, symmetrinen kuorma. Ei sovellu tikashyllyille KHZV ja KHZPV. Voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/34 ja jatko 2J. Materiaali: sähkösinkitty teräs EG						
	2-300	279/80/135		52	3606489475895	CSU795572	-
	2-500	504/80/135		72	3606489475901	CSU795573	-
	2-1000	1022/80/135		120	3606489475918	CSU795574	-
	Kattokannake 2F						
	Kattokannakkeeseen asennetaan keskikannake D35 sekä seinäkannake 50i. Voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatko 2FJ. Materiaali: sähkösinkitty teräs EG						
	2F-280	280/135/80		80	3606480911422	CSU795329	14 580 12
	2F-505	505/135/80		130	3606480911439	CSU795330	14 580 13
	2F-1000	1000/135/80		220	3606480911446	CSU795331	14 580 14
	Vahvistettuun 2FB						
	Vahvistettuun kattokannakkeeseen asennetaan keskikannake D35 ja seinäkannake 50i. Voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatolla 2FJ.						
	2FB-280	280/155/150		113	3606480911453	CSU795332	14 580 15
	2FB-505	505/155/150		163	3606480911460	CSU795333	14 580 16
	2FB-1000	1000/155/150		253	3606480911477	CSU795334	14 580 17
	Kattokannake B12 paloturvalliseen asennukseen E30 – E90						
	Kattokannake paloturvallisiin asennuksiin. DIN 41202-12 mukainen luokitus E30 – E90. Erityisesti sähkösinkittyjen Defem-lankahyllyjen ja seinäkannake 50i asennuksissa. Voidaan jatkaa jatolla B19. Materiaali: sähkösinkitty teräs EG						
	Kattokannake B12	500/142/142		188	3606480920462	CSU795354	14 580 24

Kattokiinnikkeet

	Kattokiinnike 5						
	Kattokiinnike asennuskisko 24/48 asennukseen. Ruuvisarja 22S mukana. Materiaali: kuumasinkitty ohutlevy PG						
	Kattokiinnike 5	100/135/40		35	7321677211012	721101	14 391 64
	Asennuskisko 24/48						
	Asennuskisko keski- ja seinäkannakkeiden asennukseen. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG						
	24/48	2970/26/48		520	7332227011617	731717	14 391 61
	24/48	1000/26/48		175	7321677317172	CSU795564	-
	Jatko B19 paloturvalliseen asennukseen E30 – E90						
	Kattokannakkeen B12 jatko paloturvallisiin asennuksiin. DIN 41202-12 mukainen luokitus E30 – E90. Materiaali: sähkösinkitty teräs EG						
	B19/1000	1000/61/21		172	3606480920479	CSU795355	14 580 25
	Liitoskappale 2FJ						
	Asennuskiskojen ja kattokannakkeiden jatkamiseen. Ruuvit M8x16 mukana. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG						
	2FJ	200/18/55		48	7332227011655	CSU795325	14 580 10
	Tukivarsi 1						
	Tukivartta käytetään vähentämään raskaasti kuormitettujen pystysuorien kannakkeiden taipumista. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria. Materiaali: kuumasinkitty ohutlevy PG						
	1-500	515/166/40		53	7321677927289	792728	-
	Kattokiinnike B46						
	Kattokiinnike kierretangon B41 kattoon kiinnittämistä varten. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B46	75/30/60		9	7332227014748	1149474	14 394 74
	Kattokiinnike Flexibel B47						
	Joustava, katon kaltevuuteen sopeutuva kiinnike. Mukana lukitusmutteri B43. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B47/M8	65/65/65		12	7332227014755	1149475	14 394 75
	B47/M10	65/65/65		13	7332227014762	1149476	14 394 76
	Peltikaton kiinnike B48						
	Kattokiinnike reiälle Ø 22 mm. Mukana lukitusmutteri B43 ja aluslevyt. Materiaali: sähkösinkitty teräs						
	B48/M8	20/20/75		6	7332227014724	1149472	14 394 72
	B48/M10	20/20/75		7	7332227014731	1149473	14 394 73
	Ruuvisarja 22S						
	Ruuvisarjaa käytetään kannakkeen D35 asentamiseen kattokannakkeeseen 2F/2FB, asennuskiskon 24/48 asentamiseen kattokiinnike 5, asennuskiskojen liittämiseen yhteen selät vastakkain. Mukana MVB 8x16 ruuvi ja M6MF8 mutteri. Materiaali: kuumasinkitty HDG						
	22S	-		1,9	7321677136940	713694	14 453 47

Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Keskikannattimet							
	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
 B224741	Keskikannake D35/120-220						
	120 – 220 mm:n lankahylluille tarkoitettu keskikannake. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	D35/120-220	145/48/94		19	3606480911576	CSU795344	14 580 26
 B224742	Keskikannake D35/320-422						
	320 – 422 mm:n lankahylluille tarkoitettu vahvistettu keskikannake.. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	D35/320-422	161/48/310		37	7332227011204	1149120	14 391 20
 B224747	Keskikannake D35/422-622						
	422 – 622 mm:n lankahylluille tarkoitettu vahvistettu keskikannake. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	D35/422-622	161/48/490		91	3606480911590	CSU795346	14 580 28
 B224754	Keskikannake B39						
	Keskikannatin kierretankoon kiinnittämistä varten. Hyllyleveyksille 120-220 ja 320-422. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B39/120-220	25/50/95		8	7332227011174	1149117	14 391 17
	B39/320-422	25/50/290		30	7332227011181	1149118	14 391 18
Kierretangot							
 B225027	Kierretanko B41						
	Standardin 6G mukainen kierretanko. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B41/M8	8/8/1000		31	7332227014519	1149451	14 394 51
		8/8/2000		63	7332227014526	1149452	14 394 52
	B41/M10	10/10/1000		49	7332227014618	1149461	14 394 61
		10/10/2000		98	7332227014625	1149462	14 394 62
Mutterit ja kiinnikkeet							
 B225160	Mutteri B43						
	Kierretankoon B41. Kannattimien ja kattokiinnikkeiden lukitsemiseksi kierrettävä mutteri B43. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B43/M8, 50 kpl	17/17/8		0.4/pussi	7321677888474	1149405	14 394 05
	B43/M10, 50 kpl	20/20/15		0.56/pussi	7332227014649	1149464	14 394 64
 B225224	Jatkomutteri B42						
	Kierretankojen toisiinsa liittämiseen tarkoitettu jatkomutteri B42. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B42/M8	15/15/30		1	7332227014557	1149455	14 394 55
	B42/M10	20/20/40		2	7332227014656	1149465	14 394 65
 B225200	Mutteri soikea B50						
	Kierretankojen toisiinsa liittämiseen tarkoitettu mutteri. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B50/M8	10/20/35		1	7332227014564	1149456	14 394 56
	B50/M10	12/24/35		2	7332227014663	1149466	14 394 66
 P433703	Palkkiinnike B49						
	Tarkoitettu palkkiin kiinnittämiseen. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
	B49	43/20/60		14	7332227014717	1149471	14 394 71



Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Asennuslevyt

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
B224707		Asennuslevy B5 Mini						
		Rei'itetty asennuslevy Mini erilaisten rasioiden ja pistorasioiden kiinnittämistä varten. Asennuslevy on helppo kiinnittää lankahyllyn eri asennoissa. Asennuslevy kiinnitetään lankahyllyn sulkemalla leuat lankojen ympärille. Materiaali: kuumasinkitty PG.						
		B5 Mini	140/24/170		20	7332227011372	1149137	14 391 37
P132530		Asennuslevy B5						
		Rei'itetty tai rei'ittämätön asennuslevy erilaisten rasioiden ja pistorasioiden kiinnittämistä varten. Asennuslevy on helppo kiinnittää lankahyllyn eri asennoissa. Asennuslevy kiinnitetään lankahyllyn sulkemalla leuat lankojen ympärille. Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B5, rei'itetty	120/28/230		43	7332227011587	1149158	14 391 58
B224709		B5, ilman reikiä	120/28/230		46	7332227011686	1149168	14 391 68

Kannet ja väliseinät

P132424		Kansi B7						
		Lankahyllyn kansi, kiinnitetään B8-kiinnittimillä (tilataan erikseen), 4 kpl/kansi. Eri hyllyleveyksille tyyppimerkinnän mukaan. Kannen pituus 1250 mm. Materiaali: Zink+						
		B7/75	16/80/1250		70	7321677958788	CSU795878	14 369 40
		B7/120	16/125/1250		110	7321677958795	CSU795879	14 369 41
		B7/220	16/226/1250		175	7321677958801	CSU795880	14 369 42
		B7/320	16/326/1250		240	7321677958818	CSU795881	14 369 43
		B7/422	16/426/1250		310	7321677958825	CSU795882	14 369 44
PTCLC-348		Kansikiinnike B8						
		Kannen B7 kiinnittämiseen. Suositellaan vähintään 4 kpl/kansi. Helppo asentaa ja irroittaa. 20kpl:n pusseissa. Materiaali: Haponkestävä AISI316L						
		B8	44/10/23		0,2	3606481920324	CSU795790	14 585 98
B224750		Väliseinä B36 ja väliseinäkiinnike B38						
		Väliseinät voidaan liittää toisiinsa yksinkertaisesti työntämällä. Väliseinäkiinnikkeellä B38 väliseinä B36 kiinnitetään lankahyllyn. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG						
		B36	38/4/2400		65	7332227012768	1149276	14 392 76
B224752		Väliseinäkiinnike, tarkoitettu väliseinän B36 kiinnittämiseen, 5 kpl / väliseinä.						
		Materiaali: sähkösinkitty teräs.						
		B38	15/50/20		3	7332227012898	1149289	14 392 89
B224804		Väliseinä B26						
		L-kirjaimen muotoinen väliseinä, kiinnitetään lankahyllyn taivuttamalla kielet poikittaislankojen ympärille. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG						
		B26, L-muoto	40/30/2500		114	7332227012782	1149278	14 392 78
B224801		Telekouru B6						
		Telekouru kiinnitetään lankahyllyn taivuttamalla kielekkeet poikittaislankojen ympärille. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG						
		B6	40/50/2500		195	7332227012478	1149247	14 392 47

Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Lisävarusteet

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
Kombikiinnike B21								
B224671		Tikashyllyn kiinnitettävä kombikiinnike. Materiaali: sähkösinkitty EG						
		B21	250/20/50		44	7332227011594	1149159	14 391 59
B224672		B21 90 astetta						
		B21 90 astetta	120/50/135		44	7332227011914	1149191	14 391 91
Tukijalka B33								
B224732		Tuki kaikille lattialla oleville lankahylluille, esimerkiksi ylös nostetun lattian alle. Tukijalan B33 korkeuden voi säätää välillä 215 – 370 mm. Ylä- tai alaosa voidaan säätää 90 asteen kulmaan. Materiaali: sähkösinkitty EG						
		B33	215/100/220		169	7332227011358	1149135	14 391 35
Conveyor kannatin B17								
B224652		Kannatin lankahyllujen kiinnittämiseen mm. kuljetinjärjestelmien yhteyteen. Materiaali: sähkösinkitty EG.						
		B17	35/35/450		52	7332227011921	1149192	14 391 92
Kannattimet Canalis KBA ja KBB -virtakiskoille								
P131609 P131608		Canalis-johtokanavien kiinnittämiseen lankahylluihin. Päällä reikä M6:lle, läpimitta 6,5 mm. Maksimikuormitus 60 kg. Materiaali: kuumasinkitty ohutlevy PG						
		Canalis KBA	78/38/52.5		65	3606480461590	CSU794592	14 394 68
		Canalis KBB	78/38/68.5		78	3606480461606	CSU794593	14 394 69
Maadoituskiinnike B18								
B224654		Maadoituskiinnike, jolla maadoituskaapeli kytketään lankahyllyn valittuun lankaan. Materiaali: elektrolyyttisesti niklattu messinki.						
		B18	15/15/30		2	321677887163	1149180	14 394 89
Päätykappale 28E								
P135759		Kattokannakkeisiin 2F/2FB, asennuskiskoon 24/28 sekä CLX3 asennuskiskoon 24/48 kiinnitettävä päätykappale. Tarkoitettu suojaamaan tapaturmilta ja tekemään profiilien päät paremmin näkyviksi. Materiaali: PP/TPE, oranssi.						
		Päätesuoja 28E, muovi	24/30/52		0.5	7321677090211	709021	14 451 71
Päätutulppa B32								
B224728		Päätutulppa halogeenitonta ja palon kestävästä muovista. Kiinnitetään ulos työntyviin langanpäihin. Pussissa 100 kpl. Materiaali: PE-muovi						
		B32/3	5/5/8		5	7332227013895	1149389	14 493 02
		B32/4	8/8/10		5	7332227013888	1149388	14 393 88
		B32/5	8/8/10		4	7332227013666	1149366	14 393 66
		B32/6	8/9/10		3	7332227013673	1149367	14 393 67
Välikappale B22								
B224680		Muovinen välikappale sopii kaikille Mini lankahylluille. Välikappale napsautetaan kiinni alalankoihin. Langan läpimitta ø 3 mm. Pussissa 10 kpl. Materiaali: PE-muovi.						
		B22	18/6/18		1.4	7332227015233	1149523	14 493 85



Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Lisävarusteet

	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
 P41004	Säderajoin B11						
	Käytetään kaapeleiden taivutussäteen rajoittamiseen kun kaapeli tuodaan hyllyn reunan yli. R=40mm. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG						
	B11/5 hyllyille 75x5-320mm	120/40/215		24	7332227014380	1149438	-
 B224726	Kaapelituki B31						
	Kaapeleiden turvalliseen taivutukseen tasojen välillä. Hyllyleveyksille 120, 220, 320 ja 422 mm. Materiaali: alumiini.						
							
 B224734	B31/120	5/90/290		4	7332227012263	1149226	14 392 26
	B31/220	5/190/290		9	7332227012270	1149227	14 392 27
	B31/320	5/290/290		13	7332227012287	1149228	14 392 28
 P41006	B31/422	5/390/290		17	7332227012294	1149229	14 392 29
	Säderajoin B34						
	Suojaa kaapeleita liialta taipumiselta. Asennetaan alapäin kiinnitystangolla. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG						
	B/34/75	40/80/75		8	7332227014373	1149437	-
	B34/120	40/80/115		10	7332227014311	1149431	14 394 31
	B34/220	40/80/215		21	7332227014328	1149432	14 394 32
	B34/320	40/80/315		32	7332227014335	1149433	14 394 33
	B34/422	40/80/415		43	7332227014342	1149434	14 394 34
	B34/522	40/80/515		55	7332227014359	1149435	-
	B34/622	40/80/615		65	7332227014366	1149436	-
 P41006	Säderajoin B67						
	Säderajoin rajoittaa taivutussäteen ja samalla suojaa kaapeleita. Asennetaan alapäin kiinnitystangolla. Materiaali: kuumasinkitty ohutlevy PG						
	B67/75	40/150/75		13	7332227014427	1149442	-
	B67/120	40/150/115		18	7332227014434	1149443	-
	B67/220	40/150/215		30	7332227014441	1149444	-
	B67/320	40/150/315		42	7332227014458	1149445	-
	B67/422	40/150/415		53	7332227014465	1149446	-
	B67/522	40/150/515		65	7332227014472	1149447	-
	B67/622	40/150/615		77	7332227014489	1149448	-

Teräksiset lankahyllyt

Sähkö- ja esisinkitty - Korroosioluokka C1

Lisävarusteet

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
		Tarranauha B51						
		Tarranauha kaapelinippujen kiinnittämiseen lankahyllyyn. Pituus 22,8 m, väri musta.						
		B51/10	10/22.8		16	7332227186506	1518650	13 101 16
		B51/20	20/22.8		32	7332227186513	1518651	13 101 17
		Kyltti B44						
		Muovinen, palonkestävä kyltti, joka kiinnitetään lankahyllyn kahteen sivulankaan painamalla. Potentialin tasaus -kilpi on saatavana ruotsin, englannin ja saksan kielisenä. 10 kappaleen pakkaus. Materiaali: ABS-muovi.						
		B44/ tyhjä	40/10/90		1	7332227014274	1149427	14 394 27
		B44/Potentiaalitasaus, GB	40/10/90		1	7321677888573	1149429	14 393 99
		B44/SE	40/10/90		1	7321677888566	1149428	-
		B44/DE	40/10/90		1	7321677888580	1149430	-
		Kyltti B40						
		Kiinnitetään painamalla hyllylankoihin, Ø 5 mm. 10 kappaleen pakkaus. Materiaali: ABS-muovi.						
		B40/Opto	35/8/43		1	7332227014205	1149420	14 394 20
		B40/Coax	35/8/43		1	7332227014212	1149421	14 394 21
		B40/Pair	35/8/43		1	7332227014229	1149422	14 394 22
		B40/Neutral	35/8/43		1	7332227014236	1149423	14 394 23
		B40/Pow	35/8/43		1	7332227014243	1149424	14 394 24



Työkalut

		Kaapelivetorulla B25						
		Helpottaa kaapeleiden vetämistä lankahyllyihin. Kiinnitetään lankahyllyyn vetämällä musta nuppi ulos. Kun kaapelia on vedetty haluttu määrä, ohjain avataan pientä metallinappulaa painamalla ja kaapelit vapautuvat. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L, muovi.						
		B25	210/130/40		35	7332227019552	1653955	14 492 79
		Voimapihdit B28						
		Pihdit hyllylankojen siistiin katkaisemiseen.						
		B28	140/40/630		272	7332227239981	1623998	14 392 99
		Yhdistelmäavain B45						
		Toisessa päässä 10 mm:n kiintoavain, toisessa nivelöity 10 mm:n hylsyavain. Materiaali: kromivanadiiniiteräs.						
		B45	15/15/180		7	7332227222006	1622200	14 392 97

Teräksiset lankahyllyt

CLX³ pika-asennusjärjestelmä - Korroosioluokka C2


Kattokannakkeet / asennuskiskot

	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenumero	Snro
	CLX³ kannake 24/48						
	Kattokannakkeet / asennuskiskot kattoripustuksiin. Reiitys soveltuu CLX ³ seinäkannakkeiden, CLX ³ keskikannakkeiden ja -sovittimen kanssa. Voidaan käyttää myös T-pulttia. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG.						
	CLX ³ kannake-300	295/145/53		90.6	3606489904937	CSU795632	14 585 71
	CLX ³ kannake-400	395/145/53		107.5	3606489904944	CSU795633	14 585 72
	CLX ³ kannake-500	495/145/53		124.4	3606489904951	CSU795634	14 585 73
	CLX ³ kannake-700	695/145/53		158.1	3606489904968	CSU795635	14 585 74
	CLX ³ kannake-1000	995/145/53		208.7	3606489904975	CSU795636	14 585 75
	CLX ³ kannake-1500	1495/145/53		294.2	3606481828323	CSU795638	14 585 76
	CLX³ asennuskisko 24/48						
	Asennuskisko, jota käytetään seinä- tai ripustusasennukseen. Voidaan jatkaa CLX ³ -kattokannakeita, asentaa CLX ³ -seinäkannakeita ja -sovittimia. Jatkokappaleena toimii 2FJ (1458010). Voidaan käyttää myös T-pulttia. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG.						
	CLX ³ asennuskisko 24/48 300	280/48/26		47.2	3606481828330	CSU795640	14 585 77
	CLX ³ asennuskisko 24/48 1000	980/48/26		165.1	3606481828347	CSU795641	14 585 78
	CLX ³ asennuskisko 24/48 3000	2980/48/26		502	3606489904982	CSU795637	14 585 79

Säädettävä kattokannake

	CLX³ säädettävä kattokannake						
	Säädettävä kattokannake. Käytetään ripustuksen kulman säätämiseen; säätö 0-25°. Säädettävä kattokannake asennetaan CLX ³ -kannakkeeseen. Asennetaan neljällä (4) ruuvisarjalla 22S (1445347), tilattava erikseen. Ruuvien kiristysvoima minimivääntömomentti 20 N.m. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG.						
	CLX ³ säädettävä kattokannake	150/100/59		49.8	3606489904999	CSU795639	14 585 80

Seinäkannakkeet

	CLX³ seinäkannake						
	Seinäkannake, jota käytetään seinällä, CLX ³ -kattokannakkeiden tai -asennuskiskojen kanssa. Kehitetty nopealla painallusliikkeellä KHZSP- ja Defem hyllytyypeille sekä Stago levyhyllyille G281/KB184/KB284 korkeus 60. Stago-levyhyllyt on kiinnitettävä pikakiinnityspuristimella (CSU08490100). Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG.						
	CLX ³ seinäkannake 150	62/220/49		36.1	3606489905002	CSU795646	14 585 82
	CLX ³ seinäkannake 200	62/280/49		42.8	3606489905026	CSU795647	14 585 83
	CLX ³ seinäkannake 300	62/380/49		60.5	3606489905033	CSU795648	14 585 84
	CLX ³ seinäkannake 400	92/480/49		90.9	3606489905040	CSU795649	14 585 85
	CLX ³ seinäkannake 500	92/580/49		106.6	3606489905057	CSU795650	14 585 86
	CLX ³ seinäkannake 600	92/680/49		119.7	3606489905064	CSU795651	14 585 87

Keskikannakkeet



	CLX³ keskikannake Defem lankahyllyille						
	Keskikannaketta käytetään Defem-lankahyllyjen kiinnittämiseen CLX ³ -kattokannakkeisiin ja -asennuskiskoihin. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG.						
	120-220	163/31/84		19.5	3606489905200	CSU795665	14 585 59
	320 *	25/206/50		31.3	3606489905217	CSU795666	14 585 60
	422 *	25/397/50		62.7	3606489905231	CSU795668	14 585 61
	522-622 *	25/497/50		78.2	3606489905224	CSU795667	14 585 62
	(*) Tämä keskikannake tarvitsee myös CLX ³ -sovittimen (1458570), jotta voidaan kiinnittää CLX ³ -kattokannakkeeseen tai -asennuskiskoon						
	CLX³-sovitin keskikannakkeille						
	Sovitin napsautetaan ensin valitsemaasi CLX ³ -keskikannakkeeseen. Sovitin (adapteri) sopii kaikkiin CLX ³ -keskikannakkeisiin; tikashyllyt, lankahyllyt ja levyhyllyt. Kun sovitin asennettu CLX ³ -keskikannakkeeseen niin sen jälkeen se asennetaan napsauttamalla CLX ³ -kattokannakkeeseen tai -asennuskiskoon. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG.						
	CLX ³ CSB sovitin	166/31/39		17.7	3606489905248	CSU795700	14 585 70

Seinäkannake

	Seinäkannake CLX³ seinäkannakkeille						
	Kiinnitetään seinään. Kiinnitys joko yhdellä pultilla tai vaihtoehtoisesti monipulttinen kiinnitys sivussa olevista rei'istä. Ei sisällä pultteja. Materiaali: Kuumasinkitty ohutlevy PG.						
	Seinäkannake CLX ³	163/101/26		34	7321677958047	CSU795804	14 585 99

Teräksiset lankahyllyt

Kuumasinkitty HDG – Korroosioluokka C2 – C4

Lankahyllä HDG						
	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro Snro
 P140869	Lankahyllä 45, 55 ja 60 mm korkea					
	Lankahyllä, pituus 2,5 m. Koko 75/55 saatavilla sekä ø 4 että 5 mm langasta, katso mittataulukko alla. Materiaali: Kuumasinkitty HDG					
	53/45	45/53/2500		185	7332227012133	1149213 14 392 13
	75x4/55	55/75/2500		204	7332227012003	1149200 14 392 00
	75x5/55	55/75/2500		306	7332227012102	1149210 14 392 10
	120/60	60/120/2500		340	7332227012010	1149201 14 392 01
	220/60	60/220/2500		453	7332227012027	1149202 14 392 02
	320/60	60/320/2500		585	7332227012034	1149203 14 392 03
	422/60	60/422/2500		817	7332227012140	1149214 14 392 14
	522/60	60/522/2500		949	7321677887354	1149215 14 392 77
 P140865	Lankahyllä 110 mm korkea					
	Lankahyllä, pituus 2,5 m.					
	120/110	110/120/2500		453	7332227012041	1149204 14 392 04
	220/110	110/220/2500		584	7332227012058	1149205 14 392 05
	320/110	110/320/2500		709	7332227012065	1149206 14 392 06
	422/110	110/422/2500		949	7332227012072	1149207 14 392 07
	522/110	110/522/2500		1106	7321677887309	1149208 14 395 53
	622/110	110/622/2500		1148	7321677887316	1149209 14 395 56

<

Teräksiset lankahyllyt

Kuumasinkitty HDG – Korroosioluokka C2 – C4

Liitoscappaleet

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
Liitoscappale B1								
P44056		Seinäkannattimena käytetty liitoscappale. Keskilankoihin kiinnitettynä toimii myös valaisimien kannattimena. Voidaan käyttää myös 90 asteen kulmissa tai hyllyjen liitoscappaleena. Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B1	40/5/80		4.8	7332227012546	1149254	14 392 54
Liitoscappale B2								
P44057		Liitoscappale lankahyllyjen liittämiseen toisiinsa. Voidaan käyttää myös 90 asteen kulmissa. Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B2	35/7/25		2	7332227012553	1149255	14 392 55
Liitoscappale B3								
P44058		Käytetään liitettäessä lankoja vaaka- ja pystykulmissa, risti- ja T-liitoksissa jne. Toimitetaan ruuveineen ja muttereineen. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B3	20/29/23		4	7332227012560	1149256	14 392 56
Kulmakappale B27								
P44059		Kulmakappale T-liitoksiin tai seinään, kattoon ja lattiaan kiinnittämiseen. Voidaan taivuttaa haluttuun kulmaan. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B27	85/40/85		13	7332227012690	1149269	14 392 69
Jatko/kiinnike B20								
P44063		Mini -lankahyllyjen liitoksiin ja kiinnitykseen. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B20	9/19/85		2	7332227012317	1149231	14 392 62
Liitoscappale B52								
P44060		Esikoottu liitosarja, johon kuuluvat liitoscappaleet B1 ja B2 sekä ruuvisarja B13. Käytetään kaikkien lankahyllyjen liittämiseen. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B52	41/25/80		8	7332227012539	1149253	14 392 90
Ruuvisarja B13								
P44021		Ruuvi ja mutterit M6x25. Lukitusmutteri M6. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B13, 50+50 pcs	30/18/18		0.57/bag	7332227012843	1149284	14 392 84

Seinäkiinnikkeet

Seinäkannake B4/B4 Mini								
P44061		Lankahyllyjen 53-622 kiinnittämiseen seinään tai lattiaan. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		B4	85/30/95		15	7332227012577	1149257	14 392 57
P44062								
		B4 Mini	53/23/55		6	7332227012980	1149298	14 392 98

Seinäkannakkeet

Seinäkannake 50i								
P122500		Seinäkannatin seiniin, kattokannakkeisiin ja asennuskiskoihin. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
		50i-100	80/150/43		19	3606480911293	CSU795316	14 580 06
		50i-200	85/250/43		29	3606480911309	CSU795317	14 580 07
		50i-300	110/350/43		46	3606480911316	CSU795318	14 580 08
		50i-400	115/450/44		83	3606480911323	CSU795319	14 580 09
		50i-500	150/580/50		160	3606480911330	CSU795320	14 580 35
		50i-600	150/680/50		186	3606480911347	CSU795321	14 580 36
T-pultti 26U M8x30								
T-bolt single		T-pulttia käytetään kiinnittämään seinäkannake 50i asennuskiskoon 24/48 ja kattokannakkeisiin 2F/2FB. Materiaali: Kuumasinkitty, HDG.						
		T-pultti 26U M8x30	50/44/18		6.8	3606489579777	CSU795595	14 585 38

Teräksiset lankahyllyt

Kuumasinkitty HDG – Korroosioluokka C2 – C4

Kattokannakkeet

	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
 P13937	Kattokannake 2						
	Kattokannake, jota käytetään kannatinrauta 3 asennukseen, symmetrinen kuormitus. Ei sovellu KHZV eikä KHZPV kaapelihyllyille. Voidaan jatkaa liitoskappaleella 2J asennuskiskolle 24/34. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
	2-300	279/80/135		52	7321677171910	717191	14 453 73
	2-400	392/80/135		62	7321677171927	717192	14 453 74
	2-500	504/80/135		72	7321677171934	717193	14 453 75
	2-700	729/80/135		93	7321677171941	717194	14 453 77
 P13938	2-1000	1022/80/135		120	7321677171958	717195	14 453 78
	Kattokannake 2F						
	Kattokannakkeeseen asennetaan keskikannake D35 sekä seinäkannake 50i. Voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatko 2FJ. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
	2F-280	280/80/135		80	7321677171965	717196	14 453 83
 P122499	2F-505	505/80/135		130	7321677171989	717198	14 453 85
	2F-1000	1000/80/135		220	7321677172009	717200	14 453 88
	Kattokannake 2FB						
	Vahvistettuun kattokannakkeeseen asennetaan keskikannake D35 ja seinäkannake 50i. Voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
	2FB-280	280/155/150		113	3606480911484	CSU795335	14 580 18
	2FB-505	505/155/150		163	3606480911491	CSU795336	14 580 19
	2FB-1000	1000/155/150		253	3606480911507	CSU795337	14 580 20

Kattokannake ja jatkokappaleet

 P139361	Kattokiinnike 5						
	Kattokiinnike, jota käytetään asennuskisko 24/48 asentamiseen. Mukana ruuvisarja 22S. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
 P139346	5	100/135/40		35	7321677186402	718640	14 392 64
	Asennuskisko 24/48						
	Asennuskisko keski- ja seinäkannakkeiden asennukseen. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
	24/48	1000/26/48		175	3606481317865	CSU795565	14 364 15
	24/48	2970/26/48		520	7321677050932	705093	14 392 61
 P139360	Liitoskappale 2FJ						
	Asennuskiskojen ja kattokannakkeiden jatkamiseen. Ruuvit M8x16 mukana. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
	2FJ	200/55/18		46	7321677131785	713178	14 392 65
 P140023	Tukivarsi 1						
	Tukivarsi 1 asennetaan vähentämään raskaasti kuormitettujen pystysuorien kannakkeiden taipumista. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
	1-500	568/-/40		53	7321677176410	717641	14 451 82
 P140161	Ruuvisarja 22S						
	Ruuvisarjaa käytetään kannakkeen D35 asentamiseen kattokannakkeeseen 2F/2FB, asennuskiskon 24/48 asentamiseen kattokiinnike 5, asennuskiskojen liittämiseen yhteen selät vastakkain. MVB 8x16 ja M6MF8 mutteri. Materiaali: Kuumasinkitty HDG.						
	22S	—		1.9	7321677136940	713694	14 453 47

Teräksiset lankahyllyt

Kuumasinkitty HDG – Korroosioluokka C2 – C4

Keskikannakkeet							
	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paono kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
	Keskikannake D35/120-220						
	120 – 220 mm:n lankahylluille tarkoitettu keskikannake. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40077	D35/120-220	148/48/94		19	3606480911606	CSU795347	14 580 29
	Keskikannake D35/320-422						
	320 – 422 mm:n lankahylluille tarkoitettu keskikannake. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40078	D35/320-422	161/48/310		37	7332227012201	1149220	14 392 20
	Keskikannake D35/422-622						
	422 – 622 mm:n lankahylluille tarkoitettu keskikannake. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P22501	D35/422-622	161/48/490		91	3606480911620	CSU795349	14 580 31
	Keskikannake B39						
	Keskikannake kierretankoon kiinnittämistä varten. Hyllyleveyksille 120-220 ja 320-422. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40080	B39/120-220	25/50/95		8	7332227012171	1149217	14 392 17
P40081	B39/320-422	25/50/290		32	7332227012188	1149218	14 392 18
Kierretangot							
	Kierretanko W78						
	Kierretanko M8 kattoasennukseen. Käytä kiinnitykseen mutteria M8 ja jatkamiseen jatkomutteria M8. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40075	W76/M8	8/8/1000		32	3606480483783	CSU794697	-
	W76/M8	8/8/2000		64	3606480483776	CSU734698	-
Mutterit							
	Mutteri						
	M8 mutteri kierretankoon W76. Käytetään kattoasennukseen. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40054	Mutteri M8	8/17/17		1	3606480483806	CSU794715	-
	Jatkomutteri						
	Kierretankojen toisiinsa liittämiseen tarkoitettu jatkomutteri. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40055	Jatkomutteri M8	30/15/15		4	3606480483790	CSU794699	-
Asennuslevyt							
	Asennuslevy B5 Mini						
	Rei'itetty asennuslevy Mini erilaisten rasioiden ja pistorasioiden kiinnittämistä varten. Asennuslevy on helppo kiinnittää lankahyllyn eri asennoissa. Asennuslevy kiinnitetään lankahyllyn sulkemalla leuat lankojen ympärille. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40082	B5 Mini	140/24/170		21	7332227012379	1149237	14 392 37
	Asennuslevy B5						
	Rei'itetty tai rei'ittämätön asennuslevy erilaisten rasioiden ja pistorasioiden kiinnittämistä varten. Asennuslevy on helppo kiinnittää lankahyllyn eri asennoissa. Asennuslevy kiinnitetään lankahyllyn sulkemalla leuat lankojen ympärille. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
P40083	B5 rei'itetty	107/24/240		43	7332227012584	1149258	14 392 58
P40084	B5 ilman reikiä	107/24/240		46	7332227012683	1149268	14 392 68

Teräksiset lankahyllyt

Kuumasinkitty HDG – Korroosioluokka C2 – C4

Lisävarusteet

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
Kombikiinnike B21								
P410021		Tikashyllyn kiinnitettävä kombikiinnike. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
		B21	250/50/20		48	7332227012591	1149259	14 392 59
P410022		B21 90 astetta	120/50/135		46	7332227012911	1149291	14 392 91
Tukijalka B33								
P410088		Tuki kaikille lattialla oleville lankahylluille, esimerkiksi ylös nostetun lattian alle. Tukijalan B33 korkeuden voi säätää välillä 215 – 370 mm. Ylä- tai alaosa voidaan säätää 90 asteen kulmaan. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
		B33	215/100/220		174	7332227012355	1149235	14 392 35
Conveyor liitoskappale B17								
P410089		Liitoskappale lankahyllujen kiinnittämiseen mm. kuljetinjärjestelmien yhteyteen. Materiaali: Kuumasinkitty HDG						
		B17	35/450/35		56	7332227012928	1149292	14 392 92
Maadoituskiinnike B18								
P410100		Maadoituskiinnike, jolla maadoituskapeli kytketään lankahyllun valittuun lankaan. Materiaali: Elektrolyyttisesti niklattu messinki.						
		B18	15/30/15		2	7321677887163	1149180	14 394 89
Päätykappale 28E								
P410089		Kattokannattimiin 2F/2FB, asennuskiskoon 24/28 sekä CLX3 asennuskiskoon 24/48 kiinnitettävä päätykappale. Tarkoitettu suojaamaan tapaturmilta ja tekemään profiilien päät paremmin näkyviksi. Materiaali: PP/TPE, oranssi.						
		Päätysuoja 28E, muovi	24/30/52		0.5	7321677090211	709021	14 451 71
Päätytulppa B32								
P41001		Päätytulppa halogeenitonta ja palonkestävää muovia. Kiinnitetään ulos työntyviin langanpäihin. Pussissa 100 kpl. Materiaali: PE-muovi						
		Päätytulppa B32/3	5/8/5		5	7332227013895	1149389	14 493 02
		Päätytulppa B32/4	8/10/8		5	7332227013888	1149388	14 493 88
		Päätytulppa B32/5	8/10/8		4	7332227013666	1149366	14 493 66
		Päätytulppa B32/6	8/10/9		3	7332227013673	1149367	14 493 67
Välikappale B22								
P41002		Muovinen välikappale sopii kaikille Mini lankahylluille. Välikappale napsautetaan kiinni alalankoihin. Langan läpimitta ø 3 mm. Pussissa 10 kpl. Materiaali: PE-muovi.						
		B22	6/18/18		1.4	7332227015233	1149523	14 493 85



Teräksiset lankahyllyt

Kuumasinkitty HDG – Korroosioluokka C2-C4

Lisävarusteet

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
		Tarranauha B51						
		Tarranauha kaapeliniippujen kiinnittämiseen lankahylllyyn. Pituus 22,8 m, väri musta.						
		B51/10	10/22.8		16	7332227186506	1518650	13 101 16
		B51/20	20/22.8		32	7332227186513	1518651	13 101 17
		Kyltti B44						
		Muovinen, palonkestävä kyltti, joka kiinnitetään lankahylllyn kahteen sivulankaan painamalla. Potentialiaalin tasaus -kilpi on saatavana ruotsin, englannin ja saksan kielisenä. 10 kappaleen pakkaus. Materiaali: ABS-muovi.						
		B44	40/10/90		1	7332227014274	1149427	14 494 27
		B44/Potentialutjämning, SE	40/10/90		1	7321677888566	1149428	-
		B44/Equipotential Bonding, GB	40/10/90		1	7321677888573	1149429	14 393 99
		B44/Potentialausgleich, DE	40/10/90		1	7321677888580	1149430	-
		Kyltti B40						
		Kiinnitetään painamalla hyllylankoihin, Ø 5 mm. 10 kappaleen pakkaus. Materiaali: ABS-muovi						
		B40/Opto	35/8/43		1	7332227014205	1149420	14 394 20
		B40/Coax	35/8/43		1	7332227014212	1149421	14 394 21
		B40/Pair	35/8/43		1	7332227014229	1149422	14 394 22
		B40/Neutral	35/8/43		1	7332227014236	1149423	14 394 23
		B40/Pow	35/8/43		1	7332227014243	1149424	14 394 24

Työkalut


		Kaapelivetorulla B25						
		Helpottaa kaapeleiden vetämistä lankahyllyihin. Kiinnitetään lankahylllyyn vetämällä musta nuppi ulos. Kun kaapelia on vedetty haluttu määrä, ohjain avataan pientä metallinappulaa painamalla ja irrotetaan. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L, muovi.						
		B25	210/130/40		35	7332227019552	1653955	14 492 79
		Voimapihdit B28						
		Pihdit hyllylankojen siistiin katkaisemiseen.						
		B28	140/40/630		272	7332227239981	1623998	14 392 99
		Yhdistelmäavain B45						
		Toisessa päässä 10 mm:n kiintoavain, toisessa nivelöity 10 mm:n hylsyavain. Materiaali: kromivanadiiniteräs.						
		B45	15/15/180		7	7332227222006	1622200	14 392 97

Teräksiset lankahyllyt

Ruostumaton teräs AISI 304L – Korroosioluokka C5


Lankahyllyt, ruostumaton teräs

P140859



Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
Lankahyllyt, korkeus 45, 55 ja 60 mm						
Lankahylly, pituus 2,5 m. Koko 75/55 saatavana 4 mm ja 5 mm lankapaksuudella. Katso mittataulukkoa alla. Materiaali: Ruostumaton teräs AISI304L.						
53/45	45/53/2500		176	3606480523472	1149613	14 395 80
75x4/55	55/75/2500		190	3606480518539	1149600	14 395 81
75x5/55	55/75/2500		297	3606480523465	1149610	14 395 82
120/60	60/120/2500		318	3606480518546	1149601	14 395 83
220/60	60/220/2500		437	3606480518560	1149602	14 395 84
320/60	60/320/2500		555	3606480518577	1149603	14 395 85
422/60	60/422/2500		772	3606480523489	1149614	14 395 86
522/60	60/522/2500		922	3606480523496	1149615	14 395 87
622/60	60/622/2500		1075	7315881149612	WBE1149616	14 395 88

P140865



Lankahylly 110 mm korkea						
Lankahylly, pituus 2,5 m. Materiaali: Ruostumaton teräs AISI304L						
120/110	110/120/2500		443	3606480518584	1149604	14 395 90
220/110	110/220/2500		562	3606485444475	1149605	14 395 91
320/110	110/320/2500		683	3606485444482	1149606	14 395 92
422/110	110/422/2500		922	3606485444499	1149607	14 395 93
522/110	110/522/2500		1075	3606485444512	WBE1149608	14 395 94
622/110	110/622/2500		1116	3606485444505	1149609	14 395 95

Mittataulukko		Tyyppi	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tuotenro	Snro
		Lankahyllyt 53/45	53	45	4	4	37	1149613	14 395 80
		Lankahyllyt 75x4/55	75	55	4	4	59	1149600	14 395 81
		Lankahyllyt 75x5/55	75	55	5	5	55	1149610	14 395 82
		Lankahyllyt 120/60	120	60	5	5	100	1149601	14 395 83
		Lankahyllyt 220/60	220	60	5	5	200	1149602	14 395 84
		Lankahyllyt 320/60	320	60	5	5	300	1149603	14 395 85
		Lankahyllyt 422/60	422	60	5	6	400	1149614	14 395 86
		Lankahyllyt 522/60	522	60	5	6	500	1149615	14 395 87
		Lankahyllyt 622/60	622	60	5	6	600	WBE1149616	14 395 88
		Lankahyllyt 120/110	120	110	5	5	100	1149604	14 395 90
		Lankahyllyt 220/110	220	110	5	5	200	1149605	14 395 91
		Lankahyllyt 320/110	320	110	5	5	300	1149606	14 395 92
		Lankahyllyt 422/110	422	110	5	6	400	1149607	14 395 93
		Lankahyllyt 522/110	522	110	5	6	500	WBE1149608	14 395 94
		Lankahyllyt 622/110	622	110	5	6	600	1149609	14 395 95

Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L – Korroosioluokka CX

Lankahyllyt, haponkestävä teräs

P410959



Tyyppi	Mitat A/B/C mm	Paino kg/ 100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
--------	-------------------	----------------------	-----------	----------	------

Lankahyllyt, korkeus 45, 55 ja 60 mm

Lankahyllyt, pituus 2,5 m. Koko 75/55 saatavana 4 mm ja 5 mm lankapaksuudella. Katso mittataulukkoa alla.
Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.

53/45	45/53/2500	176	7332227013130	1149313	14 393 13
75x4/55	55/75/2500	190	7332227013000	1149300	14 393 00
75x5/55	55/75/2500	297	7332227013109	1149310	14 393 10
120/60	60/120/2500	318	7332227013017	WBE1149301	14 393 01
220/60	60/220/2500	437	7332227013024	1149302	14 393 02
320/60	60/320/2500	555	7332227013031	1149303	14 393 03
422/60	60/422/2500	772	7332227013147	1149314	14 393 14
522/60	60/522/2500	922	7321677887972	1149315	14 393 25
622/60	60/622/2500	1075	7321677887989	1149316	14 393 45


P410955

Lankahyllyt 110 mm korkea

Lankahyllyt, pituus 2,5 m.
Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L

120/110	110/120/2500	443	7332227013048	1149304	14 393 04
220/110	110/220/2500	562	7332227013055	1149305	14 393 05
320/110	110/320/2500	683	7332227013062	1149306	14 393 06
422/110	110/422/2500	922	7332227013079	1149307	14 393 07
522/110	110/522/2500	1075	7321677887927	1149308	14 393 28
622/110	110/622/2500	1116	7321677887934	1149309	14 393 29

Mittataulukko














Tyyppi	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tuotenro	Snro
Lankahyllyt 53/45	53	45	4	4	37	1149313	14 393 10
Lankahyllyt 75x4/55	75	55	4	4	59	1149300	14 393 00
Lankahyllyt 75x5/55	75	55	5	5	55	1149310	14 393 10
Lankahyllyt 120/60	120	60	5	5	100	WBE1149301	14 393 01
Lankahyllyt 220/60	220	60	5	5	200	1149302	14 393 02
Lankahyllyt 320/60	320	60	5	5	300	1149303	14 393 03
Lankahyllyt 422/60	422	60	5	6	400	1149314	14 393 14
Lankahyllyt 522/60	522	60	5	6	500	1149315	14 393 25
Lankahyllyt 622/60	622	60	5	6	600	1149316	14 393 45
Lankahyllyt 120/110	120	110	5	5	100	1149304	14 393 04
Lankahyllyt 220/110	220	110	5	5	200	1149305	14 393 05
Lankahyllyt 320/110	320	110	5	5	300	1149306	14 393 06
Lankahyllyt 422/110	422	110	5	6	400	1149307	14 393 07
Lankahyllyt 522/110	522	110	5	6	500	1149308	14 393 28
Lankahyllyt 622/110	622	110	5	6	600	1149309	14 393 29






Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L - Korroosioluokka CX

C-, G- ja Z-lankahyllyt

Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
C-profiili lankahyllyt						
C-muotoinen kaapelihylly, pituus 2,5 m. Erittäin luja, asennuksiin joissa tarvitaan pitkää kannatinväliä (jopa 4 metriä). Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
75x75	75/75/2500		253	7332227013321	1149332	14 393 30
120x100	100/120/2500		429	7332227013338	1149333	14 393 38
220x80	80/220/2500		623	7332227013345	1149334	14 393 39
   						
G-profiili lankahyllyt						
G-muotoinen kaapelihylly, pituus 2,5 m. Kattoon, seinille, pöydän alle. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
75x95	95/75/2500		260	7332227013383	1149338	14 393 08
120x150	150/120/2500		350	7332227013390	1149339	14 393 09
  						
Z-profiili lankahyllyt						
Z-muotoinen lankahylly, pituus 2,5 m, ympäristöihin, joissa tarvitaan säännöllistä ja perusteellista puhdistusta. Langan Ø 5 mm. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
75x75	75/75/2500		201	7332227013406	1149340	14 393 40
120x75	75/120/2500		351	7332227013413	1149341	14 393 41
120x130	130/120/2500		469	7332227013420	1149342	14 393 42
   						

Lankahylly Mini

Lankahylly Mini B30-D						
Minikokoinen lankahylly kaapeleiden reititykseen. Timantin muoto ohjaa ja antaa hyvän suojan. Lankahyllyn pituus 2 m, langan Ø 3 mm. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
 						
B30-D	24/30/2000		52	7332227013123	1149312	14 393 75
Lankahylly Mini B30-U						
Minikokoinen lankahylly, tilaa säästävä U-muoto, kaapeleiden reititykseen. Hyllyn pituus 2 m, langan Ø 3 mm. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
 						
B30-U	15/46/2000		52	7332227013253	1149325	14 393 12
Lankahylly Mini B30-I						
Minikokoinen lankahylly, tilaa säästävä tasomuoto, kaapeleiden reititykseen. Lankahyllyn pituus 2 m, langan Ø 3 mm. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
 						
B30-I	6/60/2000		52	7332227013116	1149311	14 393 11

Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L - Korroosioluokka CX

Liitoscappaleet

	Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
P130021	Liitoscappale B1						
	Seinäkannattimena käytetty liitoscappale. Keskilankoihin kiinnitettynä toimii myös valaisimien kannattimena. Voidaan käyttää myös 90 asteen kulmissa tai hyllyjen liitoscappaleena. Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	Liitoscappale B1	5/80/40		4.8	7332227013543	1149354	14 393 54
B224601	Liitoscappale B2						
	Liitoscappale lankahyllyjen liittämiseen toisiinsa. Voidaan käyttää myös 90 asteen kulmissa. Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	Liitoscappale B2	25/35/7		2	7332227013550	1149355	14 393 55
B224702	Liitoscappale B3						
	Käytetään liitettäessä lanko vaaka- ja pystykulmissa, risti- ja T-liitoksissa jne. Toimitetaan ruuveineen ja muttereineen. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	Liitoscappale B3	20/23/29		4	7332227013567	1149356	14 393 56
P130023	Kulmakappale B27						
	Kulmakappale T-liitoksiin tai seinään, kattoon ja lattiaan kiinnittämiseen. Voidaan taivuttaa haluttuun kulmaan. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	Kulmakappale B27	85/40/85		13	7332227013697	1149369	14 393 69
B224608	Jatko/kiinnike B20						
	Mini -lankahyllyjen liitoksiin ja kiinnitykseen. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	Jatko/kiinnike B20	9/19/85		2	7332227013314	1149331	14 393 62
P130025 P130026	Liitoscappale B52						
	Esikoottu liitosarja, johon kuuluvat liitoscappaleet B1 ja B2 sekä ruuvisarja B13. Käytetään kaikkien lankahyllyjen liittämiseen. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	Liitoscappale B52	41/24/80		8	7332227013536	1149353	14 393 90
B224630	Ruuvisarja B13						
	Ruuvi ja mutterit M6x25. Lukkomutteri B43 M6. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	B13, 50+50 kpl	18/18/30		0.59/bag	7332227013840	1149384	14 393 84

Seinäkannakkeet

B224704 B224701	Seinäkannake B4/B4 Mini						
	Lankahyllyjen 53-622 kiinnittämiseen seinään tai lattiaan. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	B4	85/30/95		15	7332227013574	1149357	14 393 57
	B4 Mini	53/23/55		5	7332227013987	1149398	14 393 98
	Seinäkannake B4 100/2						
	Lankahyllyjen 422-622 kiinnittämiseen seinään tai lattiaan. Asennetaan pareittain kahdessa rivissä raskaille kuormille. Tarkoitettu pitkiin pystysuora asennuksiin hygienia-alueilla, joissa tarvitaan tilaa kun pidetään puhtaudesta huolta. Etäisyys tukipintaan 100 mm. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	B4 100/2	85/95/100		16	3606480531316	CSU794989	-
	Seinäkannake B4 100/4 ja B4 Mini 100						
	Lankahyllyjen kiinnittämiseen seinään tai lattiaan. Tarkoitettu pitkiin pystysuora asennuksiin hygienia-alueilla, joissa tarvitaan tilaa kun pidetään puhtaudesta huolta. Etäisyys tukipintaan 100 mm. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
	B4 100/4 lankahyllyille 220-320 mm	85/95/100		26	3606480531323	CSU794990	-
	B4 Mini 100 lankahyllyille 53-120 mm	53/55/100		16	3606480531330	CSU794991	-

Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L - Korroosioluokka CX

Seinäkannakkeet

B224828
B224827

B224829



Tyyppi	Mitat A/B/C mm		Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
Seinäkannake 50						
Lankahyllyjen 53-622 kiinnittämiseen seiniin tai keskinnattimiin. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
Seinäkannake 50-100	120/180/40		34	7321677256181	725618	14 393 21
Seinäkannake 50-150	85/200/40		28	7321677256198	725619	-
Seinäkannake 50-200	120/280/40		46	7321677256204	725620	14 393 22
Seinäkannake 50-250	105/300/40		52	7321677256211	725621	-
Seinäkannake 50-300	120/380/40		59	7321677256228	725622	14 393 23
Seinäkannake 50-400	142/480/40		76	7321677256235	725623	14 393 24
Seinäkannake 50-500	130/580/50		160	7321677256242	725624	14 393 95
Seinäkannake 50-600	130/680/50		186	7321677256259	725625	14 393 96
T-pultti 26U						
T-pulttia käytetään kiinnittämään seinäkannake 50 asennuskiskoon 24/48 ja kattokannakeisiin 2F/2FB. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
T-pultti 26U M8	50/44/18		6,8	3606489579784	CSU795596	14 585 39

Kattokannakkeet

B224643

B224639



Kattokannake 2						
Kattokannake, jota käytetään kannatinrauta 3 asennukseen, symmetrinen kuormitus. Ei sovellu KHZV eikä KHZPV kaapelihyllyille. Voidaan jatkaa liitoskappaleella 2J asennuskiskolle 24/34. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
2-300	279/80/135		52	7321677255573	725557	-
2-400	392/80/135		62	7321677255580	725558	-
2-500	504/80/135		72	7321677255597	725559	-
2-700	729/80/135		93	7321677255603	725560	-
2-1000	1022/80/135		120	7321677255610	725561	-
Kattokannake 2F						
Kattokannakkeeseen asennetaan keskikannatin D35 sekä seinäkannake 50. Voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatko 2FJ. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
2F-280	145/60/250		61	7321677255627	725562	14 393 36
2F-505	145/60/500		97	7321677255641	725564	14 393 46
2F-1000	1000/80/135		220	7321677255665	725566	-
Kattokannake 2FB						
Keskikannake raskaisiin asennuksiin. Kiinnitetään M8/M10-ruuvilla. Teleskooppimekanismi jatkolle B19. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
2FB-280	142/142/250		128	3606480911514	CSU795338	14 580 21
2FB-505	142/142/500		207	3606480911521	CSU795339	14 580 22
2FB-1000	142/142/500		207	3606480911538	CSU795340	14 580 23


Kattokiinnikkeet

B224683

B224656

B224686

B224612



Kattokiinnike 5						
Kattokiinnike, jota käytetään asennuskisko 24/48 asentamiseen. Mukana ruuvisarja 22S. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
Kattokiinnike 5	53/150/150		43	7321677255733	725573	14 393 64
Asennuskisko 24/48						
Asennuskisko keski- ja seinäkannakkeiden asennukseen. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
24/48	1000/26/48		175	3606481317872	CSU795566	-
24/48	2970/26/48		520	7321677285952	728595	14 393 61
Liitoskappale 2FJ						
Asennuskiskojen ja kattokannakkeiden jatkamiseen. Ruuvit M8x16 mukana. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
2FJ	200/55/18		46	7321677264858	726485	14 393 65
Tukivarsi 1						
Tukivarsi 1 asennetaan vähentämään raskaasti kuormitettujen pystysuorien kappaleiden taipumista. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.						
1-500	515/166/40		53	3606480911415	CSU795328	14 580 11

Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L - Korroosioluokka CX

<

Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L - Korroosioluokka CX

Asennuslevyt

	Tyyppi	Mitat A/B/C mm	Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
B224707	Asennuslevy B5 Mini					
	Rei'itetty asennuslevy Mini erilaisten rasioiden ja pistorasioiden kiinnittämistä varten. Asennuslevy on helppo kiinnittää lankahyllyyn eri asennoissa. Asennuslevy kiinnitetään lankahyllyyn sulkemalla leuat lankojen ympärille. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.					
	B5 Mini	140/24/170	20	7332227013376	1149337	14 393 37
P1321530	Asennuslevy B5					
	Rei'itetty tai rei'ittämätön asennuslevy erilaisten rasioiden ja pistorasioiden kiinnittämistä varten. Asennuslevy on helppo kiinnittää lankahyllyyn eri asennoissa. Asennuslevy kiinnitetään lankahyllyyn sulkemalla leuat lankojen ympärille. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.					
	B5 rei'itetty	107/24/240	43	7332227013581	1149358	14 393 58
B224706	B5 ilman reikiä	107/24/240	46	7332227013680	1149368	14 393 68

Tarvikkeet

B224704	Kansi B7					
	Lankahylly kansi, kiinnitetään B8-kansikiinnikkeellä, 4 kpl/kansi. Eri hyllyleveyksille tyyppimerkinnän mukaan. Kannen pituus 1250 mm. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.					
	B7/75	16/80/1250	70	3606481978288	CSU795796	14 585 93
	B7/120	16/125/1250	110	3606481978295	CSU795797	14 585 94
	B7/220	16/226/1250	175	3606481978301	CSU795798	14 585 95
	B7/320	16/326/1250	240	3606481978318	CSU795799	14 585 96
B224801	B7/422	16/426/1250	310	3606481978325	CSU795800	14 585 97
	Kansikiinnike B8					
	Kannen B7 kiinnittämiseen. Suositellaan vähintään 4kp / kansi. Helppo asentaa ja irrottaa. 20kpl:n pusseissa. Materiaali: Haponkestävä AISI316L					
B224671 B224672	B8	44/10/23	0,2	3606481920324	CSU795790	14 585 98
	Väliseinä B26					
B224652	L-kirjaimen muotoinen väliseinä, kiinnitetään lankahyllyyn taivuttamalla kielet poikittaislankojen ympärille. Materiaali: Haponkestävä AISI316L					
	B26	40/30/2500	113	7332227013789	1149378	14 393 78
B224652	Telekouru B6					
	Telekouru kiinnitetään lankahyllyyn taivuttamalla kielekkeet poikittaislankojen ympärille. Materiaali: Haponkestävä AISI316L					
B224652	B6	40/50/2500	201	7332227013475	1149347	14 393 47
	Kombikiinnike B21					
	Tikashyllyyn kiinnitettävä kombikiinnike. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.					
B224732	B21	250/20/50	45	7332227013598	1149359	14 393 59
	B21 90 astetta	120/50/135	45	7332227013918	1149391	14 393 91
B224732	Tukijalka B33					
	Tuki kaikille lattialla oleville lankahyllyille, esimerkiksi ylös nostetun lattian alle. Tukijalan B33 korkeuden voi säätää välillä 215 – 370 mm. Ylä- tai alaosa voidaan säätää 90 asteen kulmaan. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.					
B224652	B33	215/100/220	157	7332227013352	1149335	14 393 35
	Conveyor kannatin B17					
	Liitospappale lankahyllyjen kiinnittämiseen mm. kuljetinjärjestelmien yhteyteen. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L.					
	B17	35/35/450	55	7332227013925	1149392	14 393 92

Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L - Korroosioluokka CX

Lisävarusteet

		Tyyppi	Mitat A/B/C mm	Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
		Maadoituskiinnike B18					
B224654		Maadoituskiinnike, jolla maadoituskaapeli kytketään lankahyllyn valittuun lankaan. Materiaali: elektrolyytisesti niklattu messinki.					
		B18	15/15/30	2	321677887163	1149180	14 394 89
		Päätykappale 28E					
		Kattokannakkeisiin 2F/2FB, asennuskiskoon 24/28 sekä CLX3 asennuskiskoon 24/48 kiinnitettävä päätykappale. Tarkoitettu suojaamaan tapaturmilta ja tekemään profiilien päät paremmin näkyviksi. Materiaali: PP/TPE, oranssi.					
		Päätysuoja 28E, muovi	24/30/52	0,5	7321677090211	709021	14 451 71
		Päätytulppa B32					
B224728		Päätytulppa halogeenitonta ja palonkestävää muovia. Kiinnitetään ulos työntyviin langanpäihin. Pussissa 100 kpl. Materiaali: PE-muovi.					
		B32/3	5/5/8	5	7332227013895	1149389	14 493 02
		B32/4	8/8/10	5	7332227013888	1149388	14 393 88
		B32/5	8/8/10	4	7332227013666	1149366	14 393 66
		B32/6	8/9/10	3	7332227013673	1149367	14 393 67
		Välikappale B22					
B224680		Muovinen välikappale sopii kaikille Mini lankahylluille. Välikappale napsautetaan kiinni alalankoihin. Langan läpimitta ø 3 mm. Pussissa 10 kpl. Materiaali: PE-muovi.					
		B22	18/6/18	1.4	7332227015233	1149523	14 493 85
		B15, harmaa	15/5/15	7	7332227015226	-	-
		Säderajoitin B34					
B224734		Suojaa kaapeleita liialta taipumiselta. Asennetaan alapäin kiinnitystangolla. Materiaali: Haponkestävä AISI316L.					
		B34/75	40/80/75	9	7332227015370	1149537	-
		B34/120	40/80/115	11	7332227015318	1149531	14 395 31
		B34/220	40/80/215	22	7332227015325	1149532	14 395 32
		B34/320	40/80/315	33	7332227015332	1149533	14 395 33
		B34/422	40/80/415	45	7332227015349	1149534	14 395 34
		B34/522	40/80/515	58	7332227015356	1149535	-
		B34/622	40/80/615	68	7332227015363	1149536	-
		Tarranauha B51					
B225167		Tarranauha kaapelinippujen kiinnittämiseen lankahylluyn. Pituus 22,8 m, väri musta.					
		B51/10	10/22.8	16	7332227186506	1518650	13 101 16
		B51/20	20/22.8	32	7332227186513	1518651	13 101 17
		Kyltti B44					
		Muovinen, palonkestävä kyltti, joka kiinnitetään lankahyllyn kahteen sivulankaan painamalla. Potentialin tasaus -kilpi on saatavana ruotsin, englannin ja saksan kielisenä. 10 kappaleen pakkaus. Materiaali: ABS-muovi.					
		B44/	40/10/90	1	7332227014274	1149427	14 394 27
		B44/Potentialitasaus, GB	40/10/90	1	7321677888573	1149429	14 393 99
		B44/Potentialutjämning, SE	40/10/90	1	7321677888566	1149428	-
		B44/Potentialausgleich, DE	40/10/90	1	7321677888580	1149430	-

Teräksiset lankahyllyt

Haponkestävä teräs AISI 316L - Korroosioluokka CX

Työkalut

	Typpi	Mitat A/B/C mm	Paino kg/100 kpl	EAN-koodi	Tuotenro	Snro
 B224765 B224766	Kyltti B40					
	Kiinnitetään painamalla hyllylankoihin, Ø 5 mm. 10 kappaleen pakkaus. Materiaali: ABS-muovi					
	B40/Opto	35/8/43	1	7332227014205	1149420	14 394 20
	B40/Coax	35/8/43	1	7332227014212	1149421	14 394 21
	B40/Pair	35/43/8	1	7332227014229	1149422	14 394 22
	B40/Neutral	35/8/43	1	7332227014236	1149423	14 394 23
	B40/Pow	35/8/43	1	7332227014243	1149424	14 394 24
 B224692	Kaapelivetorulla B25					
	Helpottaa kaapeleiden vetämistä lankahyllyihin. Kiinnitetään lankahyllyn vetämällä musta nuppi ulos. Kun kaapelia on vedetty haluttu määrä, ohjain avataan pientä metallinappulaa painamalla ja irrotetaan. Materiaali: Haponkestävä teräs AISI316L, muovi.					
	B25	210/130/40	35	7332227019552	1653955	14 492 79
 B224843	Voimapihdit B28					
	Pihdit hyllylankojen siistiin katkaisemiseen.					
	B28	140/40/630	272	7332227239981	1623998	14 392 99
 B224769	Yhdistelmäavain B45					
	Toisessa päässä 10 mm:n kiintoavain, toisessa nivelöity 10 mm:n hylsyavain. Materiaali: kromivanadiiniteräs.					
	B45	15/15/180	7	7332227222006	1622200	14 392 97


Oikea pintakäsittely – olennaisen tärkeä asia

Kaapelihyllyjärjestelmä on tarkoitettu pitkäikäiseksi ratkaisuksi. Odotettavissa oleva käyttöikä riippuu ympäristöstä, jossa järjestelmä sijaitsee. Valinnassa auttaa perusteellinen tutkimus, jossa selvitetään korroosio, saasteet, kosteus, suola, terveystilastot jne. Meidän lankahyllymme ja varusteemme ovat saatavana kaikenlaisilla pintakäsittelyillä, joten niistä voidaan rakentaa luotettava, tehokas ja pitkäikäinen kaapelihyllyjärjestelmä.

C1 Sähkösinkitty

Sisätilat. Koulut, kaupat, hotellit, toimistot, liikuntatilat jne.


- Erittäin vähäinen ympäristökorroosio..
- Lämmitetyt tilat.
- Kuiva ilma.
- Ilmansaasteiden määrä vähäinen
- ISO 2081.



C2 Kuumasinkitty ohutlevy

Osittain ulkona olevat tilat. Tehtaat, urheiluhallit, varastot, kaupat, maaseudun ulkotilat jne.


- Vähäinen ympäristökorroosio.
- Lämmittämättömät alueet, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelee.
- Kosteuden tiivistymistä tapahtuu harvoin, vähän ilmansaasteita.
- EN 10346.



C3 Kuumasinkitty (HDG)

Sisä- ja ulkotilat: Kaupunkialueet, kevyt teollisuus, panimot, meijerit, pesulat jne.


- Kohtalainen ympäristökorroosio.
- Alueet, joilla kosteustaso on keskimääräinen ja joilla esiintyy jonkin verran tuotannon aiheuttamia ilmansaasteita.
- Jonkin verran suolaiset ilmastot, kohtalaisesti ilmansaasteita.
- EN-ISO1461/EN 10346 (Z+).



C4 Kuumasinkitty (HDG)

Sisä- ja ulkotilat: Kemiantehtaات, teollisuusalueet, rannikot, uima-altaat, maatilat, telakat jne.

- Suuri ympäristökorroosio.
- Ilma hyvin kosteaa ja sisältää huomattavasti ilmansaasteita.
- Kohtalaisen suolaiset ilmastot, havaittavissa määrin ilmansaasteita.
- EN-ISO1461.




P134672

C5 Zinkpox® (Kuumasinkitty + jauhemaalattu) Ruostumaton teräs AISI 304

Sisä- ja ulkotilat: Kemiantehtaات, raskas teollisuus, tunnelit, uima-altaat, telakat jne.

- Hyvin suuri (teollisuuden aiheuttama) ympäristökorroosio
- Alueet, joissa kosteutta tiivistyy jokseenkin jatkuvasti, joissa on paljon ilmansaasteita, erittäin kosteat ja syövyttävät ympäristöt
- EN 1.4301 standardi EN 10088/AISI 304




P134675

CX Haponkestävä teräs AISI 316L

Sisä- ja ulkotilat: Raskas teollisuus, rannikko- ja meriympäristöt (offshore), puhdistamot jne.

- - Hyvin suuri (valtameren aiheuttama) ympäristökorroosio
- - Alueet, joilla kosteutta tiivistyy lähes aina ja joilla on erittäin paljon ilmansaasteita. Hyvin suolaiset ympäristöt
- - EN 1.4404 standardi EN 10088/AISI 316L



P134676

Korroosioluokat

Kaapelihyllyjärjestelmän odotettavissa oleva käyttöikä riippuu ympäristöstä, johon se on asennettu. Siksi on tärkeä selvittää ympäristön korroosiovaikutukset, jotta osattaisiin valita oikea pintakäsittely ja oikea materiaali. Alla olevassa taulukossa esitellään erilaisia korroosioluokkia. Taulukossa mainitaan ohjeena Wibe Group eri luokille suosittelemat pintakäsittelyt.

Seuraavalla sivulla kuvataan lyhyesti eri pintakäsittelyt ja materiaalit. Ympäristön aiheuttaman korroosion osalta teräskomponentti voidaan yleensä sijoittaa johonkin korroosioluokkaan (C1 ... CX) taulukossa A esitetyllä tavalla. Taulukossa B esitellään keskimääräisen korroosiotason viitearvot teräkselle ja sinkille. Korroosioluokat ovat standardissa SS-EN ISO 12944-2 määritellyt.

Taulukko A

Standardin SS-EN ISO 12944-2 mukaiset korroosioluokat, ympäristön korroosiotasot, ja esimerkkejä ympäristöistä, joihin ne parhaiten sopivat.

Korroosio luokka	Ympäristön aiheuttama korroosio	Esimerkkejä tyypillisistä lauhkean ilmaston ympäristöistä (ohjeellisia)		Wibe Group merkintä
		Ulkona	Sisällä	
C1	Hyvin alhainen	–	Lämmitetyt tilat, joissa on kuiva ilma eikä juuri ilmansaasteita, esim. toimistot, kaupat, koulut ja hotellit.	Sähkösinkitty (EG) ISO 2081
C2	Alhainen	Vain vähän ilmansaasteita. Maaseutu.	Lämmittämättömät alueet, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat. Kosteuden tiivistymistä tapahtuu harvoin, vähän ilmansaasteita, esim. liikuntatilat ja varastot.	Kuumasinkitty ohutlevy (PG) Z 275 standardin EN 10346 mukaan
C3	Keskimääräinen	Jonkin verran suolaiset ilmastot, keskimääräisesti ilmansaasteita. Kaupunkialueet, kevyt teollisuus. Valtamerien rannikot.	Alueet, joilla kosteustaso on keskimääräinen ja joilla esiintyy jonkin verran tuotannon aiheuttamia ilmansaasteita, esim. panimot, meijerit, pesulat.	Kuumasinkitty (HDG) Valmistamisen jälkeen sinkitty. EN-ISO 1461 Zink+ pinnoitus
C4	Korkea	Kohtalaisen suolaiset ilmastot, havaittavissa määrin ilmansaasteita. Teollisuus- ja rannikko-alueet.	Alueet, jolla ilma on hyvin kosteaa ja sisältää paljon tuotantoprosesseista peräisin olevia saasteita, esim. kemiantehtaot, uima-altaat ja telakat.	Zinkpox® HDG+jauhemaalaus*
C5	Hyvin korkea (teollisuus)	Teollisuusalueet, joissa on korkea kosteus ja aggressiivinen ilma, ja rannikkoalueet, joilla on korkea suolapitoisuus.	Rakennukset, joissa on lähes jatkuvaa kondensaatiota ja korkea saastuminen.	Ruostumaton teräs EN 1.4301/AISI 304L
CX	Hyvin korkea (meret)	Offshore- ja rannikkoalueet, joilla on korkea suolapitoisuus, teollisuusalueet, joilla on äärimmäinen kosteus, ja aggressiivinen ilmapiiri, subtrooppinen tai trooppinen ilmapiiri.	Teollisuusrakennukset, joissa on äärimmäinen kosteus ja aggressiivinen ilma.	Haponkestävä teräs EN 1.4404/AISI 316L GRP**

*Voidaan vaihtaa GRP-tuotteeksi paikallisen ympäristön ja tuotteen eliniän vuoksi.

**Lisätietoa tuoteluettelostamme Mita Flex GRP

Taulukko B

Teräksen ja sinkin massahäviöt eri korroosioluokissa.

Korroosioluokka	Massahäviö pintayksikköä kohti ja paksuuden pieneneminen (1 vuoden altistuminen) ¹	
	Sinkki	
	Massahäviö (g/m ²)	Paksuuden vähenemä (µm)
C1	≤ 0.7	≤ 0.1
C2	> 0.7 – 5	> 0.1 – 0.7
C3	> 5 – 15	> 0.7 – 2.1
C4	> 15 – 30	> 2.1 – 4.2
C5	> 30 – 60	> 4.2 – 8.4
CX	> 60 – 180	> 8.4 – 25

¹ Korroosionopeus on yleensä suurempi, kun materiaali altistetaan ensimmäisen kerran

Pintakäsittelyt

Defem-lankahyllyt – tekniset ja materiaalitiedot

Teräslanka

Spesifikaatio: C9D standardin EN 10016-2 mukaan
AISI 316L standardin ASTM/EN 1.4404 ja
EN 10088-3 mukaan

Tiheys: 7.7-7.85 kg/m³

Pinta-
käsittely: • Sähkösinkitty (>8 µm): EN ISO 2081
• Kuumasinkitty (>70 µm): EN ISO 1461
• Peittäus (AISI 316L)

Teräslevy

Spesifikaatio: S235 standardin EN 10025-2 mukaan
AISI 316L standardin ASTM/EN 1.4404 ja
EN ISO 1008-2 mukaan

iheys: 7.7-7.85 kg/m³

Pinta-
käsittely: • Sähkösinkitty (>8 µm): EN ISO 2081
• Kuumasinkitty (55 - 70 µm): EN ISO 1461
• Peittäus (ruostumaton teräs)

Iskunkestävyys 20 J (IEC 61537)

Lämpötila-alue -20°C t...+90°C

Sähkösinkitty (EG)

Tuotteet valmistetaan standardin ISO 2081 mukaisesti. Tällaiset tuotteet on tarkoitettu vain lämmitettyihin ja kuiviin tiloihin, joissa ei juuri esiinny ilmansaasteita.

Kuumasinkitty ohutlevy (PG)

Tuotteet valmistetaan kuumasinkitystä Z 275 -teräslevystä, standardi standardin SS-EN 10346 mukaan. Normaalityypauksessa leikkaamalla ja poraamalla luodut pintaosat korjautuvat itsestään niin, että korroosiosuoja on erinomainen.

Kuumasinkitty (HDG)

Wibe Groupilla on yksi nykyaikaisimmista kuumasinkityslaitoksista Pohjoismaissa. Jatkuva kuumasinkitysprosessi takaa korkean ja tasaisen laadun. Valmistetut tuotteet kuumasinkittään standardin EN-ISO 1461 mukaisesti, kun taas ruuvit ja mutterit kuumasinkittään standardin SS-EN ISO 10684 mukaisesti. Tällä sinkityksellä saadaan edullinen ja tehokas suojaus ilmastoissa, joissa pH on 6 ... 13. Kuitenkin happamissa ympäristöissä, joissa pH on alle 6, ja emäksisissä ympäristöissä, joissa pH on yli 13, suojaava sinkkikerros tuhoutuu melko nopeasti. Jos sinkkikerros vahingoittuu sahauksen tai porauksen seurauksena niin silloin suositellaan parhaaksi suojaukseksi maalaamalla kohta sinkki pitoisella maalilla.

Ruostumaton teräs

AISI 304L tuotteet, jotka on valmistettu standardin ASTM/1.4301 ja EN 10088-3 tai AISI 316L tuotteet ASTM/1.4404 ja EN 10088-3 mukaan on tarkoitettu hyvin syövyttäisiin ympäristöihin joko sisälle tai ulos, teollisuusalueille, joissa ilmansaasteita voi olla paljon kuten kemianteollisuuteen, selluteollisuuteen, jalostamoihin ja lannoitetehtäisiin, kosteisiin tunneleihin jne. Ruostumaton teräs sopii myös ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa kuten meijereissä, teurastamoissa ja muussa elintarviketeollisuudessa sekä lääketeollisuudessa.

Ruostumaton teräs AISI 304L tai haponkestävä teräs AISI 316L

Ruostumattoman teräksen AISI 304L haponkestävän AISI 316L valinnan ratkaisee se, kuinka syövyttävässä ympäristössä tuotteita käytetään. Tässä tärkeä tekijä on ilman klooripitoisuus. Ilmastot, jotka sisältävät paljon klooria – tyypillinen esimerkki on valtameren rannikko – ovat niin syövyttäviä, että yleensä vaaditaan AISI 316L. Tehtaiden tarpeita arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, millä materiaaleilla laitteet kuten putkistot on aikaisemmin kiinnitetty, ja sen perusteella ratkaistaan tarvitaanko AISI 304L tai AISI 316L.

Harkittavia asioita, kun asennetaan ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja lankahyllyjä

1. Kuljetus/käsittely

Varmista, etteivät rautasineet pääse kosketuksiin ruostumattoman teräksen kanssa.

2. Varastointi

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita ei saa varastoida lähellä paikkoja, joissa työstehtään, esim. leikataan ja hiotaan rautatuotteita.

3. Hitsaus

Asennuksen yhteydessä hitsaamista pitää välttää, mikäli se vain on mahdollista. Jos on pakko hitsata, on varmistettava, että käytetään vain ruostumattomalle teräkselle sopivia menetelmiä.

4. Työkalut

Leikattaessa tai hiottaessa on käytettävä aina ruudattomia laikoja ja teriä. Älä käytä työkaluja, joita on käytetty aikaisemmin rautaa sisältävien tuotteiden leikkaamiseen tai hiomiseen. Käytä HSS-poranterää. Jotta terä kestäisi mahdollisimman kauan, käytä porattaessa jäähdytysnestettä. Asennustöissä voidaan käyttää tavanomaisia työkaluja. Muttareita kiristettäessä kiertäminen pitää ensin voidella. Käsittelytöiden tai galvanoitujen tuotteiden sekoittamista ruostumattomaan teräkseen ei suositella. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Wibe Groupiin.

5. Toimenpittet

Jos leikattaessa, hiottaessa tai porattaessa ilmestyy sinistymä, poista se peittaustahnalla. Tahna pitää pestä sitten huolellisesti pois vedellä. Jos ilmestyy paikallista korroosiota, sen voi poistaa seuraavasti:

- Vedellä (mieluiten painepesurilla) pesemällä.
- Kiillottamalla puhdistuskankaalla tai hienolla smirgelikankaalla.
- Paperilla (märällä tai kuivalla) pyyhkimällä ja vesipesulla.
- Hienolla laikalla hiomalla ja vesipesulla. Kun käytetään peittaustahnaa, se pitää pestä tarkasti pois vedellä.

6. Kun käytät peittaustahnaa tai vastaavaa tuotetta, lue aina ensin tarkasti tuotteen turvallisuusohjeet.

Potentiaalin taseus

Sähköjohtavuus ja maadoitus

Standardi EN 61537 määrää, että sähköä johtavien (metallisten) hyllyjen johtavuus pitää taata potentiaalin taseavalla kytkennällä ja yhdellä tai useammalla maadoituksella hyllyjärjestelmän käytön mukaan.

Impedanssi saa olla korkeintaan:

- 50 mΩ liitoksen läpi.
- 5 mΩ x hyllymetri.

Jotta edellä mainitun standardin mukaiset tulokset saavutetaan Wibe Group tuotteilla suositellaan käytettäväksi vähintään 5 Nm:n tiukkuuksia eri osille. On aina käytettävä kullekin hyllytyypille suositeltuja liitoksia ja otettava huomioon koot.


Asennusten turvallisuuden takaamiseksi Wibe Group suosittelee kaikkien hyllyjärjestelmien hyllyjen ja osien oikeaoppista maadoittamista siihen tarkoitetuilla osilla ja tarvikkeilla.

WIBE GROUP EI SUOSITTELE, ETTÄ HYLLYJÄ KÄYTETÄÄN MAA- TAI NOLLAJOHTIMINA. WIBE GROUP EI VASTAA MUIDEN VALMISTAJIEN VARUSTEIDEN KÄYTÖN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA.


Sähkösinkitty ja kuumasinkitty

Alla kuvatut esimerkit hyväksyttävissä vain kun käytetään kupari-kaapeleita.

Leveys 53, 75x4, 75x5, 120




Leveys 53, 75x4




Haponkestävä teräs AISI 316L

Lankahyllyt 53, 75x4, 75x5 ja 120 tulee aina käyttää kupari-kaapeleita. Alla kuvatut esimerkit hyväksyttävissä vain kun käytetään kupari-kaapeleita.


Leveys 220




Leveys 220



Leveys 220, 320




Leveys 220, 320, 422, 522, 622



Tekniset tiedot

Potentiaalin tasaus

Johtavuusvaatimusten täyttymiseksi tulee esitettjä asennusesimerkkejä käytettäessä huomioidan, että käytetään myös määräysten mukaisia kupari-kaapeleita ja niiden kokoja. Maadoituskiinnikkeet tulee sijoittaa kohtiin, jossa ei ole korroosiovaaraa.



Tuote/materiaali	Tuotenro	Snro
Kyltti B44, potentiaalin tasaus Palonkestävää muovia	1149429	14 393 99



Tuote/materiaali	Kaapelin maks. poikki-pinta area mm ²	Tuotenro	Snro
Maadoituskiinnike B18 niklattu messinki	25	1149180	14 394 89



Todellisista asennuksista mitattuja arvoja

Vastus/johtavuus, mΩ/5 m (mukaan lukien liitoskappaleet).

Lankahylly	B liitoskappaleet	Sähkösinkitty EG		Kuumasinkitty HDG	
		A hylly	B liitoskappale	A hylly	B liitoskappale
		(mΩ/m)	(mΩ)/liitoiskappale	(mΩ/m)	(mΩ)/liitoiskappale
		5 mΩ/m**	50 mΩ/kpl**	5 mΩ/m**	50 mΩ/kpl**
622/110	2xB52 + 3xB2	0.71*	0.2*	0.9*	0.2*
622/60	2xB52 + 3xB2				
522/110	2xB52 + 3xB2				
522/60	2xB52 + 3xB2				
422/110	2xB52 + 3xB2				
422/60	2xB52 + 3xB2	0.71	0.2	0.9	0.2
320/110	2xB52 + 3xB2	0.88*	0.24*	1.44*	0.56*
320/60	2xB52 + 3xB2	0.88	0.24		
220/110	2xB52	1.14*	0.36		
220/60	2xB52	1.14	0.29	1.44	
120/110	2xB52	2.27*	0.72*	0.4*	
120/60	2xB52	2.27		0.4	0.56
75x5/55	2xB52	2.55		2.53*	0.56*
75x4/55	2xB52	2.67	0.72	2.53	0.56
53/45	2xB52	2.65	0.49	2.6	0.52

*Kokoa ei testattu, oletuksena on sama arvo kuin edellinen kapeampi.

Testiraportista saadut impedanssiarvot: SP_F205777.

Taulukon ulkopuolisista tuotteista ota yhteyttä Wibe Group.

**Raja-arvo standardin mukainen.


Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC

Sähkömagneettinen yhteensopivuus


Wibe Group on suorittanut EMC-mittaukset Göteborgissa EMC Services -yrityksessä, raportti RE-10273-17181/TR-10024-16723. Tulokset osoittavat, että Defem-lankahyllyjen

suojauskyky ulkopuolelta tulevia ja sisältä lähteviä kenttiä vastaan on hyvä. Oikein asennettuna Defem-lankahyllyt toimivat EMC-suojauksen mukaisena kokonaisuutena.

Suositteluja asennusesimerkkejä




Kytcentä metalli metallia vastaan
- paras asennustapa




Lyhyt kaksoiskytkentä
- realistinen asennus

Ei suositeltuja asennusesimerkkejä



Yksi kytkentä
- huono asennus



Pitkä kaksoiskytkentä
- parhaassa tapauksessa EMC-neutraali

Laatu



Defem-lankahyllyt täyttävät tiukimpien tuotestandardien vaatimukset:

IEC 61537

DIN 4102-12 palonkestolle E30 - E90

NEMA VE 1/CSA 22.2

Testit ja sertifikaatit	Testin suorittaja
Measurements of resistance value from different combinations of Defem Mesh tray and Defem U-bar. Report no. LNKM 036 99.	Telia, Sweden
Tests with Category 5 and 6 cables, in room temperature and in a climatic room with different loads, up to 43 layers, about 250 mm. Report no. Danak-19J0698/ Delta K31126.	Delta Institute, Denmark
EMC characteristics. Report n° TR-10024-16723.	EMC Services Elmiljöteknik AB, Sweden
EMC Performance- Shielding test Report n° RE-10273-17181.	EMC Services Elmiljöteknik AB, Sweden
Tests with fibre patch cord with 2 mm thickness. In room temperature with different loads corresponding to layers of patch cord up to 300 mm. Report n° MHN06514B.	Schenker/Telia Sonera, Sweden
Test Concerning fire resistance DIN 4102-12, E30-E60-E90, ABP P-MPA-E-13-003.	MPA NRW, Germany
Test Concerning fire resistance according to EN 1363-1. Report n° Zp-05-01.02.003.	Pavus, Czech Rep.
Defem Mesh tray as conductor of equipotential bonding according to IEC 61537,11:1. Electrical Continuity: SP F205777 Vibration: SP 94 F, 20903	SP, Sweden
Defem Mesh tray is tested according to Underwriters Laboratories - UL E212854.	UL, USA, Canada
Defem Mesh tray is approved by Det Norske Veritas (DNV) for offshore and ship-yard use, TAE00000MR.	DNV, Norway

Hallintajärjestelmä – laatu ja ympäristö

Wibe Groupin laatu- ja ympäristöjärjestelmät on kolmannen osapuolen sertifioimat seuraavien standardien mukaisesti:
OHSAS ISO 50001:2011, ISO 45001:2018 kanssa, ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015.

Tuotteiden CE-merkintä


Wibe Group tuotteiden CE-merkintä on kiinnitetty tuotteeseen tai pakkaukseen (DOC) seloste vaatimusten mukaisesti.

Pienjännitedirektiivi 2014/35/E

Wibe Group täyttää harmonisoidun standardin EN 61537 vaatimukset.

Tekniset tiedot


Kantavuus









Turvallinen kantavuus

Turvallinen kantavuus lasketaan standardin IEC 61537 mukaisesti. Katso alla olevat taulukot.


- Kuorma jakautuu tasaisesti lankahyllyjä pitkin
- Kannattimien välisten liitosten sijainti on vapaa
- Turvallinen kantavuusarvo annetaan, kun: – pituussuuntainen taipuma on $\leq 1\%$ kannattimien välisestä etäisyydestä – poikittainen taipuma on $\leq 5\%$ lankahyllyn leveydestä.



Tyyppi	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Lankahyllä 53/45	53	45	4	4	37
Lankahyllä 75/55	75	55	4	4	59
Lankahyllä 75/55	75	55	5	5	55
Lankahyllä 120/60	120	60	5	5	100
Lankahyllä 220/60	220	60	5	5	200
Lankahyllä 320/60	320	60	5	5	300
Lankahyllä 422/60	422	60	5	6	400
Lankahyllä 522/60	522	60	5	6	500
Lankahyllä 622/60	622	60	5	6	600




Tekniset Kantavuus








Turvallinen kantavuus

Turvallinen kantavuus lasketaan standardin IEC 61537 mukaisesti. Katso alla olevat taulukot.

- Kuorma jakautuu tasaisesti lankahyllyjä pitkin
- Kannattimien välisten liitosten sijainti on vapaa
- Turvallinen kantavuusarvo annetaan, kun: – pituussuuntainen taipuma on $\leq 1\%$ kannattimien välisestä etäisyydestä – poikittainen taipuma on $\leq 5\%$ lankahyllyn leveydestä.






Tyyppi	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Lankahyllly 120/110	120	110	5	5	100
Lankahyllly 220/110	220	110	5	5	200
Lankahyllly 320/110	320	110	5	5	300
Lankahyllly 422/110	422	110	5	6	400
Lankahyllly 522/110	522	110	5	6	500
Lankahyllly 622/110	622	110	5	6	600






Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****C-profiili lankahylly**




Kun tarvitaan pitkiä kannattus välejä (aina 4 metriin saakka).

C-lankahylly 75x75

Kahden C-lankahyllyn 75x75 liitos.

C-lankahylly 120x100


Kahden C-lankahyllyn 120x100x75 liitos.

C-lankahylly 220x80



Kahden C-lankahyllyn 220x80 liitos.

G-profiili lankahylly



Asennettavaksi kattoihin, seiniin, pöytien alle ja kiinnitettäväksi tikashyllyihin.

G-lankahylly 75x95



Asennettavaksi kattoihin, pöytien alle jne. Käytetään liituskappaleita B1.



G-kaapelihylly asennettuna tikashyllyyn, käytetään kombikiinnikettä B21 90°.

G-lankahylly 120x150

G-kaapelihylly voidaan kiinnittää seinää, lattiaan tai kattoon seinäkiinnikkeellä B4.



Liituskappaleita B1 ja B2 käytetään lankahyllyjen liittämiseen toisiinsa. Esimerkki: G-lankahylly liitettynä vakiolankahyllyyn.



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Z-profiili lankahylly



Ympäristöihin, joissa tarvitaan säännöllistä ja perusteellista puhdistusta.

Z-lankahylly 75x75






Kaapeli viedään sik-sak-muotoisena Z-lankahyllyn sisällä.

Z-lankahylly 120x80




Kaapelisiteitä ei tarvita, ei edes pystyyn asetuissa hyllyissä.

Z-lankahylly 120x130






Liitoskappaleita B1 ja B2 käytetään Z-lankahyllöjen liittämiseen toisiinsa.




Niputtamattomat kaapelit pysyvät paikoillaan pesun aikana.


Lankahylly Mini B30-D




Voidaan kiinnittää ruuvisarjalla B13.



Voidaan kiinnittää puuhun, betoniin jne. sopivalla ruuvilla.



Kaksi Mini B30-D -hyllyä liitetty yhteen jatko/kiinnikkeellä B20.





B30-D asennettuna välikappaleelle B22.


Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Lankahylly Mini B30-U





B30-U asennettuna
välikappaleelle B22.




Kaksi Mini B30-U
-hyllyä liitetty yhteen
jatko/kiinnikkeellä B20.

Lankahylly Mini B30-I



B30-I asennettuna
välikappaleelle B22.





B30-I asennettuna
tikashyllyyn.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Jatko/kiinnike B20


Käytetään Mini lankahyllyjen kiinnittämiseen ja liittämiseen toisiinsa.



Käytetään Mini -hyllyjen liittämiseen toisiinsa.



Voidaan käyttää Mini -hyllyjen kiinnittämiseen kattoon, lattiaan tai seinään.





Asennusliitintä voidaan käyttää Mini -hyllyjen pysty- ja vaakakiinnitykseen lankahyllyihin ja tikashyllyihin.




Välikappale B22

Muovinen välikappale sopii kaikille Mini lankahylly mitoille.


Välikappale on helppo napsauttaa alalankoihin.




Mini -hyllyn kiinnitetty välikappale B22 edestä.



Mini-D -hyllyn kiinnitetty välikappale B22 sivulta.



Mini-U -hyllyn kiinnitetty välikappale B22 sivulta.



Min-I -hyllyn kiinnitetty välikappale B22 sivulta.



Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Liitoscappale B1**

Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria


Suosittelut liitososat

lankahyllöjen liittämiseen toisiinsa


Lankahyllyn koko	Sivulta	Keskeltä
53 - 220	2xB1 + 2xB2 + 2xB13 tai 2xB52	Ei tarvita
320	2xB1 + 2xB2 + 2xB13 tai 2xB52	2xB2 + 1xB13
422	2xB1 + 2xB2 + 2xB13 tai 2xB52	4xB2 + 2xB13
522 - 622	2xB1 + 2xB2 + 2xB13 tai 2xB52	6xB2 + 3xB13









Liitoscappaletta B1 voidaan käyttää seinäkannattimena.






Liitoscappale B1 toimii keskilankoihin kiinnitetynä myös valaisimien kannattimena.

Lankahyllö 53 - 220 liitetty seuraavilla liitoscappaleilla:
2 kpl liitoscappaleita B1
2 kpl liitoscappaleita B2
2 kpl ruuveja ja muttereita B13**Liitoscappale B2**

Toimitetaan ilman ruuvia ja mutteria.

Liittäminen hyllön pohjaan:
2 kpl liitoscappaleita B2
1 kpl ruuveja ja muttereita B13Lankahyllö 320 liitetty seuraavilla liitoscappaleilla:
2 kpl liitoscappaleita B1
4 kpl liitoscappaleita B2
3 kpl ruuveja ja muttereita B13Lankahyllö 422 liitetty seuraavilla liitoscappaleilla:
2 kpl liitoscappaleita B1
6 kpl liitoscappaleita B2
4 kpl ruuveja ja muttereita B13Lankahyllö 522 ja 622 liitetty seuraavilla liitoscappaleilla:
2 kpl liitoscappaleita B1
8 kpl liitoscappaleita B2
5 kpl ruuveja ja muttereita B13**90°:n kulma liitoscappaleilla B1 ja B2**

Sisäkulman loiventamiseksi kaksi B1-liitoscappaletta voidaan kiinnittää ruuvisarjalla B13.


Lankahyllö 53 - 220 liitetty seuraavilla liitoscappaleilla:
2 kpl liitoscappaleita B1
2 kpl liitoscappaleita B2
2 kpl ruuveja ja muttereita B13Lankahyllö 320 ja 422 liitetty seuraavilla liitoscappaleilla:
2 kpl liitoscappaleita B1
4 kpl liitoscappaleita B2
3 kpl ruuveja ja muttereita B13Lankahyllö 522 ja 622 liitetty seuraavilla liitoscappaleilla:
2 kpl liitoscappaleita B1
6 kpl liitoscappaleita B2
4 kpl ruuveja ja muttereita B13

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Liituskappale B3


Toimitetaan ruuveineen ja muttereineen.




Vaakakulma liitetty liituskappaleella B3.




Risti- ja T-liitokset tehtynä B3-liituskappaleilla.




Pystykulmat on liitetty yhdellä tai useammalla B3-liituskappaleella lankahyllyn leveydestä riippuen.



Lankahylly 53 muotoilaan suoraan kulmaan (90°) leikkaamalla pois merkityt langat ja liittämällä B3-liituskappaleella.



Lankahyllyn 120-622 saadaan suora kulma (90°) leikkaamalla pois joka toinen merkitty osa ja liittämällä B3-liituskappaleella alla olevan taulukon mukaisesti.






Lankahylly 53 muotoilaan suoraan kulmaan (90°) leikkaamalla pois merkityt langat ja liittämällä B3-liituskappaleella.




Lankahylly	A mm	C Pois leikattujen osien lkm	B3 -liituskappaleiden lkm
120	300	2	2
220	550	4	4
320	820	6	6
422	1080	8	8
522	1320	10	10
622	1590	12	12

Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Kulmakappale B27**

T-liitoksiin, seinä-, katto-, lattiakiinnityksiin jne.

**Ruuvisarja B13**





M6x25. Tensi-Lock-mutteri B43 M6.



Pystyhaaroitus lankahyllyjen alla, kaikki leveydet.
1 kpl kulmakappaleita B27
1 kpl liitoskappaleita B1
1 kpl liitoskappaleita B2
2 kpl ruuveja ja muttereita B13

Kulman liittäminen:
1 kpl kulmakappaleita B27
2 kpl liitoskappaleita B2
2 kpl ruuveja ja muttereita B13

Kulman jyrkkyyttä voidaan säätää taivuttamalla kulmakappale B27 tarvittavaan kulmaan.



T-liitos tarvittavaan kulmaan tehdään seuraavilla liitoskappaleilla:
2 kpl kulmakappaleita B27
4 kpl liitoskappaleita B2
4 kpl ruuveja ja muttereita B13

90°:n T-liitos tehdään näille liitoskappaleilla:
2 kpl kulmakappaleita B27
4 kpl liitoskappaleita B2
4 kpl ruuveja ja muttereita B13





Kiinnitys lattiaan tai kattoon:
2 kpl kulmakappaleita B27
2 kpl liitoskappaleita B2
2 kpl ruuveja ja muttereita B13

Seinäkiinnitys:
2 kpl kulmakappaleita B27
2 kpl liitoskappaleita B2
2 kpl ruuveja ja muttereita B13

Liitoskappale B52

Esikoottu liitosarja (liitoskappaleet B1 ja B2 sekä ruuvisarja B13).

Käytetään sivuosien liittämiseen. Huomio! 320 mm:n ja leveämpiä hyllyjä liitettäessä hyllyjen pohjaan pitää kiinnittää lisää B2-liitoskappaleita ruuvisarjalla B13.



Kiinnitä kiinnityssarja B52 hyllyn kylkiosaan.


Kiristä ruuvi, ja liitos on valmis.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Seinäkannake B4/B4 Mini


Lankahyllyjien 53-622 kiinnitykseen seinään ja lattiaan.




B4




Seinäkiinnitys/ kattoon/ lattiaan keskireikään laitettavalla kiila-ankkurilla tai kulmareikiin laitettavillaruuveilla.



Hyllyn sivulangat on helppo lukita kannattimen leukoihin.




Lujuuden lisäämiseksi B4-leuat voi sulkea lankojen ympärille.




Lankahyllyn voi kiinnittää myös pystyyn.


B4 Mini




Vaakakiinnitys, niin, että hyllyn kylki tai pohja kiinnitetään kannattimiin.



Lankahyllyn voi kiinnittää myös 45°:n kulmaan.



Lankahyllyn voi kiinnittää myös lattiaan.



Lankahyllyt kiinnitetään kombikiinnikkeeseen B21 liitoskappaleella B4 tai B4 Mini.

Seinäkannake B4 100/2, B4 100/4, B4 Mini 100


Seinäkannakkeita käytetään lankahyllyjien turvalliseen asennukseen niin seinille kuin ripustettavaksi. Tarkoitettu erityisesti hygieniatiloihin, joissa vaaditaan hyvää puhdistettavuutta myös kaapelihyllyiltä ja niiden kiinnityksiltä. Etäisyys tukipintaan 100 mm. Materiaali: ruostumaton teräs AISI316L.



Seinäkannakkeita B4 100/2, jota käytetään 422-622 mm leveiden lankahyllyjien asennukseen, tulee asentaa pareittain kahdessa rivissä raskaille kuormille.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä



CLX³ Yleistiedot

Standardit

CLX³ pika-asennusjärjestelmä on testattu ja luokiteltu IEC 61537 standardin mukaan.

Käsitteiden käyttö

IEC 61537:n mukaan on aina suositeltavaa käyttää suojakäsitteitä, kun asentaa ja käsittelee kaapelihyllyjärjestelmiä.

Käsittely ja varastointi

- Säilytä kuivissa ja katetuissa paikoissa.
- Vältä kosteutta ja epäpuhtauksia.
- Älä poista pakkausta ennen asennusta.
- Ole varovainen, kun säilytät ja käsittelet CLX³ -komponentteja, suojattu hyvin vaurioilta.

CLX³ -kattokannattimien kuormauksesta


CLX³ -kattokannattimet on ensisijaisesti suunniteltu CLX³ -asennukseen, mutta niitä voidaan käyttää myös T-pulteilla tapahtuvaan asennukseen. Järjestelmä voidaan asentaa eri kokoonpanoissa:

- Napsautussuunta (1): seinäkannake ja kattokannatin ovat samassa suunnassa
- T-pultti asennus (2): seinäkannake kiinnitetään T-pultilla kiskoon, eri suuntaan kattokannattimen kanssa
- T-pultti asennus (3): kahden ensimmäisen asennuksen yhdistelmä
- Keskikannatin asennus (4): ripustuksen täydentää keskikannatin
- T-pultti ja keskikannatin asennus (5).

Kiinnitys kattoon

Avaimenreikäsuunnittelu

Avaimenreikäsuunnittelu helpottaa kattokannattimen asentamista kattoon. Mahdollistaa pulttien kiinnittämisen kattoon ennen kattokannattimen lopullista asettamista ja pulttien kiristämistä..




Käytä betonikattoon pulttityyppiä IMT38051.

Pulteissa, joissa pultin kanta on < 16 mm, käytä aluslevyä u 16 mm.


Kiinnitys yhdellä pultilla

Käytä CLX³ -seinäkannakkeen (1) napsautussuuntaiseen asennukseen yhtä pulttia ulomman reiän sijaintia kattokannakkeessa.



Kiinnitys kahdella pultilla

Kiinnitä kattokannake kattoon aina kahdella pultilla, kun kyseessä on T-pultti-, keskikannake-, seinäkannakeasennukset (2), (3), (4), (5). Käytä säädettävää kattokannaketta, kun katto ei ole vaakasuorassa ripustettavaan kattokannakkeeseen nähden.



Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

CLX³ kattokannattimien kuormaus

Jotta varmistetaan, että kuhunkin kannatukseen kohdistuva kuormitus on suorituskyvyn rajoissa, on tarpeen laskea ja vahvistaa kokonaisvetokuormitusvoima ja kokonaismomenttivoima jokaiseen kannatukseen ja jokaiseen seinäkannakkeeseen ja sen jälkeen verrata laskettuja arvoja määriteltyihin kuormitusrajoi-
tuksiin turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

Kokonaisvetovoiman F_t laskentamenetelmä

Tämä lasketaan kaikkien kaapeleiden ja hyllyjen painoista kohdistuvien voimien summana (havainnekuva alla).



$$F_t \text{ (kokonaiskuorma N)} = L \text{ (jänneväli metreissä)} \times q_{\max} \text{ (kuorma kg/m)} \times 10.$$

Jos kattokannakkeeseen on asennettu useita tasoja, on kaikkien eri tasojen F_t vetokuormitukset laskettava yhteen.

Kokonaismomenttivoiman M_t laskentamenetelmä

Tämä lasketaan kaikkien kannatukseen kohdistuvien vääntövoimien summana, jotka syntyvät niin kaapeleiden kuin hyllyjenkin painoista ja kohdistuvat vääntövoimina seinäkannakkeisiin.


$$M_t \text{ (momenttivoima N.m)} = F_t \text{ (N)} \times d \text{ (seinäkannakkeen keskipisteen ja keskikannakkeen etäisyys metreissä)}$$

”d” on riippuvainen missä kohtaa esim kaapelit sijaitsevat hyllyllä.

Etäisyys d voi olla erilainen asennustavasta riippuen.

Kun kaapelikuorma on asennettu tasaisesti koko hyllyn leveydelle, käytä d_1 .

Kun kaapelit asennettu seinäkannakkeen uloimpaan päähän käytä d_2 .



Tyyppi	Tuotenro	Snro	d1 (m)	d2 (m)
CLX ³ seinäkannake 150	CSU795646	14 585 82	0.110	
CLX ³ seinäkannake 200	CSU795647	14 585 83	0.140	NA
CLX ³ seinäkannake 300	CSU795648	14 585 84	0.190	
CLX ³ seinäkannake 400	CSU795649	14 585 85	0.240	0.340
CLX ³ seinäkannake 500	CSU795650	14 585 86	0.290	0.440
CLX ³ seinäkannake 600	CSU795651	14 585 87	0.340	0.490


Jos kattokannakkeeseen asennetaan useita tasoja, lasketaan kaikkien tasojen M_t -voiman summat yhteen.






Varmista, että asennus on suunniteltu siten, että ΣM_t ja ΣF_t ovat alle rajojen.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä



Päätykappale 28E



CLX³ kannake 24/48 kuormaus

Pystysuuntainen rei'itettyä kuviolla varustettu kattokannakekisko käytettäväksi CLX³:n asennuksessa seinäkannakkeen tai CLX³ keskikannakkeen sovittimen asennukseen. Kiskon avointa puolta voidaan käyttää seinäkannakkeiden asennukseen myös yhdessä T-pultin kanssa. Voidaan liittää CLX³ asennuskiskoon 24/48 jatkoliitoksella 2FJ.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Kork (mm) A	Lev (mm) B	Pit (mm) C
CLX ³ kannake 24/48					
CLX ³ kannake 300	CSU795632	14 585 71	145	53	295
CLX ³ kannake 400	CSU795633	14 585 72			395
CLX ³ kannake 500	CSU795634	14 585 73			495
CLX ³ kannake 700	CSU795635	14 585 74			695
CLX ³ kannake 1000	CSU795636	14 585 75			995
CLX ³ kannake 1500	CSU795638	14 585 76			1495
CLX ³ asennuskisko 24/48					
CLX ³ asennuskisko 300	CSU795640	14 585 77	26	48	280
CLX ³ asennuskisko 1000	CSU795641	14 585 78			980
CLX ³ asennuskisko 3000	CSU795637	14 585 79			2980

Kannakkeiden, turvallinen työkuorma (Safe Working Load, SWL)

SWL kannakkeiden taivutusmomentti Mt.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Voima (N.m) Klik-puoli	Taipuma (mm)
CLX³ kannake 24/48				
CLX ³ kannake 300	CSU795632	14 585 71	235	2
CLX ³ kannake 400	CSU795633	14 585 72		4
CLX ³ kannake 500	CSU795634	14 585 73		7
CLX ³ kannake 700	CSU795635	14 585 74		15
CLX ³ kannake 1000	CSU795636	14 585 75		30
CLX ³ kannake 1500	CSU795638	14 585 76	200	30

Testattu standardin IEC 61537 mukaan.

SWL (Safe Working Load) säädettävän kattokannakkeen taivutusmomentti Mt.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Voima (N.m) Klik-pouli
CLX ³ säädettävä kattokannake	CSU795639	14 585 80	235

SWL (Safe Working Load) kattokannakkeen vetolujuus Ft.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Vetolujuus SWL (N) 1 pultti CLX ³	Vetolujuus SWL (N) 2 pulttia CLX ³
CLX³ kannake 24/48				
CLX ³ kannake 300	CSU795632	14 585 71	2000	5000
CLX ³ kannake 400	CSU795633	14 585 72		
CLX ³ kannake 500	CSU795634	14 585 73		
CLX ³ kannake 700	CSU795635	14 585 74		
CLX ³ kannake 1000	CSU795636	14 585 75		
CLX ³ kannake 1500	CSU795638	14 585 76		

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

CLX³ kannatusrajat, vääntömomentti ja taipuma

Alla olevasta kaaviosta on mahdollista tarkistaa, onko **ΣMt** alle sallitun määrän. Myös taipuman maksimi **ΣMt** arvot.

Laskenta esimerkki

CLX³ seinäkannake 600, maksimi hyllyleveys, 3 m kannatinväli, kuorma 23 kg/m, 1000 mm kattokannake.


1) **ΣF**: 3 m (väli) × 23 kg/m (kuorma) × 10 = 690 N kuorma jokaiselle kannattimelle.

2) **ΣMt**: 690 (N) × 0.34 (m) = 234 N.m.

ΣF = 690 N ≤ 2000 N ja **ΣMt** = 234 Nm ≤ 235 N.m.

3) Kaaviosta: 234 N.m väännöllä kattokannakkeeseen taipuma on **30 mm**.

Vääntömomentti / Taipuma (kattokannake)





Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

Asennuskiskojen ja asennusaukotuksen (offset) välinen etäisyys

CLX³-asennuskiskoissa on 25 mm jako asennusaukotuksen (offset) väliillä. Ripustuksien välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 1,5 m. Jos hyllyjä ei voida asentaa täsmälleen samalle tasolle, tulee hylly asentaa lähimpään asennusaukotuksen siirtymäjakoon eikä koskaan yli 12,5 mm pystysuoraan edellisestä kuviosta.




Kattokannakkeen tai asennuskiskon katkaisu

Kiskon tai kannakkeen katkaisu tulee tehdä vähintään 8 mm etäisyydeltä viimeisen asennusaukotuksen alapuolelta, kuten sivumerkit osoittavat. Tällä varmistetaan, että viimeisen asennusaukotuksen alla on riittävästi tilaa esim. seinäkannakkeen turvalliselle asentamiselle.

Asennuskiskon jatkon asentaminen

CLX³ kattokannakkeet ja asennuskiskot voidaan yhdistää jatkokappaleella 2FJ.



Aseta liitos kiskoon. Varmista, että 2 ylintä reikää ovat kiskon päällä. Mukana pultit ja mutterit.

Aseta seuraava asennus- Kisko niin ylös kuin mahdollista ja kiinnitä pulteilla ja mutterilla.

Väh. 11 N.m kiristys.

Huom: Kannakkeen jatkaminen kiskon jatkolla vähentää kannakkeen kuormituskykyä. SWL-tiedot kannakkeen jatkamisesta ota tarvittaessa yhteyttä Wibe Group tekniseen tukeen.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä




Säädettävä kattokannake

Säädettävää kattokannaketta käytetään CLX³-kattokannakkeiden kanssa kulman mahdollistamiseksi aina 25° saakka. Säädettävä kattokannake kiinnitetään CLX³-kattokannakkeeseen neljällä (4) ruuvisarjalla 22S, jotka on tilattava erikseen. Kattokannake voidaan kiinnittää säädettävään kattokannakkeeseen molempiin mahdollisiin suuntiin (1) ja (2).


Tyyppi	Tuotenro	Snro	Kor. (mm) A	Lev (mm) B	Pit (mm) C
CLX ³ säädettävä kattokannake	CSU795639	14 585 80	100	59	150




Säädettävän kattokannakkeen asennus



Asenna säädettävä kattokannake kattoon kahdella (2) pultilla (c-c:100mm)




Asenna kattokannake säädettävään kattokannakkeeseen.





Asenna kattokannake säädettävään kattokannakkeeseen neljällä (4) 22S ruuvisarjalla ja säädä kattokannakkeen kulma ennen kiristystä.

Suosittelava vääntömomentti 20 N.m.



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä



CLX³- seinäkannake

CLX³-seinäkannake on ruuviton kannake, joka napsautetaan CLX³-kattokannakkeissa ja asennuskiskoissa oleviin asennusaukkoihin. Seinäkannaketta käytetään joko KHZSP -tikashyllyjen, Defem-lankahyllyjen tai Stago-levyhyllyjen (60) asentamiseen. Sitä voidaan käyttää myös kiinnityspulteilla Performa lankahyllyille.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Kor. (mm) A	Lev (mm) B	Pit. (mm) C	Korkeus hyllyn alla (mm) D
CLX ³ seinäkannake 150	CSU795646	14 585 82	62	49	220	NA
CLX ³ seinäkannake 200	CSU795647	14 585 83	62	49	280	43
CLX ³ seinäkannake 300	CSU795648	14 585 84	62	49	380	43
CLX ³ seinäkannake 400	CSU795649	14 585 85	92	49	480	73
CLX ³ seinäkannake 500	CSU795650	14 585 86	92	49	580	73
CLX ³ seinäkannake 600	CSU795651	14 585 87	92	49	680	73

Yhteensopivuus seinäkannakkeiden eri kokojen kanssa

Seinäkannakkeen asennusaukotus mahdollistaa joissain tapauksissa kannakkeeseen nähden eri levyisen hyllyn asentamisen. Näin voidaan väistää mahdollisia pylväitä tai muita esteitä seinillä. Katso alla oleva taulukko ja kuva.

Taulukosta selviää myös, mitä seinäkannaketta käytetään Defem-lankahyllyjen kanssa.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Yhteensopiva (offset)		Tilaa (mm) A	Defem yhteen- sopiva
			L1	L2		
CLX ³ seinäkannake 150	CSU795646	14 585 82	NA	NA	NA	120
CLX ³ seinäkannake 200	CSU795647	14 585 83	200	NA	NA	220
CLX ³ seinäkannake 300	CSU795648	14 585 84	300	NA	NA	320
CLX ³ seinäkannake 400	CSU795649	14 585 85	400	200	232	420
CLX ³ seinäkannake 500	CSU795650	14 585 86	500	200	332	520
CLX ³ seinäkannake 600	CSU795651	14 585 87	600	300	332	620

Seinäkannakkeen kuorma kestävyys (Safe Working Load, SWL) Seinäkannake SWL

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Turvallinen kuorma seinäkan- nake (koko pit.) (N)	Turvallinen kuorma seinäkannake (kann. päässä) (N)
CLX ³ seinäkannake 150	CSU795646	14 585 82	1800	
CLX ³ seinäkannake 200	CSU795647	14 585 83	1800	NA
CLX ³ seinäkannake 300	CSU795648	14 585 84	1250	
CLX ³ seinäkannake 400	CSU795649	14 585 85	1250	1000
CLX ³ seinäkannake 500	CSU795650	14 585 86	1250	750
CLX ³ seinäkannake 600	CSU795651	14 585 87	1000	700


Testattu standardin IEC 61537 mukaan.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

Seinäkannakkeen asennus


CLX³ seinäkannake napsautetaan CLX³ kattokannakkeeseen ja asennuskiskoihin. Varmista, että kaikki koukut tarttuvat ja koko seinäkannake on kiskossa kiinni. Kannakkeen alaosan vaakasuoran siiven tulee koskettaa kiskoa.



Asenna seinäkannakkeen koukut koloihin

Paina seinäkannaketta alas kunnes alapinta koskettaa kiskoa

Paina kiskoa vasten ja vedä alas kunnes lukitus-kieleke menee kiskon sisään.




Varmista, että seinäkannake on kunnolla paikallaan ja lukituskieleke on CLX³ kiskon sisällä.



Vältä tahattomien ylöspäin suuntautuvien liikkeitä. Voi aiheuttaa seinäkannakkeen lukituksen avautumisen ja kannakkeen irtoamisen kiskosta.

CLX³ seinäkannakkeen irrottaminen kiskosta ruuvimeisselillä




- 1 Aseta ruuvimeisselin kärki kiskon ja lukituskielekkeen väliin
- 2 Käytä ruuvimeisseliä vipu-vartena kiskoa vasten.
- 3 Väännä lukituskielekettä mahdollisimman vähän ja nosta seinäkannake ylös.


Ennen kuin asennat seinäkannakkeen uudelleen kiskoon varmista, että lukituskieleke on väännetty alkuperäiseen asentoon, jotta kannakkeen lukitus uudelleen asennuksessa onnistuu.

Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä****Defem-lankahyllijien asennus seinäkannakkeeseen**

CLX³ seinäkannakkeet on suunniteltu Defem-lankahyllijien asennukseen (korkeus 60 ja 110) ilman työkaluja tai pultteja ja muttereita.



1 Työnnä pitkittäislangat aukkoihin.



2 Vedä lankahyllyä vaakasuoraan seinäkannakkeen kärkeä kohti, kunnes lankahyllyn lanka ohittaa lukitushuulen ja napsahtaa paikalleen.




Irrota lankahyllö päinvastaisessa järjestyksessä.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

Performa lankahyllujen asennus seinäkannakkeeseen

Performa-lankahyllyt voidaan kiinnittää CLX³-seinäkannakkeeseen pultilla ja kiinnikkeillä. Tarvittavien pulttien määrä riippuu hyllyn leveydestä




Aseta Performa-lankahylly seinäkannakkeen päälle mahdollisimman lähelle kiskoa jättäen 20mm raon.

Aseta pultit ja kiinnikkeet reikien kohdalle ja kiristä pultit (**12 N.m**).

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä



CLX³ sovitin keskikannakkeelle


CLX³-sovitin napsautetaan yhteen keskikannakkeen kanssa, jolloin muodostuu varsinainen keskikannake, joka napsautetaan asennuskiskoon tai kattokannakkeeseen.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Kor. (mm) A	Lev. (mm) B	Pit. (mm) C
CLX ³ sovitin keskikannakkeelle	CSU795700	14 585 70	166	31	39




Seinäkannakkeen asennus

Seinäkannake on tehty kiinnittämään CLX³-seinäkannake seinään ilman asennuskiskoa. Seinäkannake ei heikennä SWL:ää (Safe Working Load) eikä pienennä CLX³-seinäkannakkeen ja seinän välistä etäisyyttä vaan se on sama kuin käytettäisiin asennuskiskoja.



Seinäkannake voidaan kiinnittää kahdella eri tavalla: Avaimenreiällä (A) tai sivurei'illä (B).



Avaimenreikä rakenne mahdollistaa pultin esikiinnityksen seinään ennen kannakkeen asentamista. Käytä betoniseinää varten pultteja IMT38051. Ei-betoniseinässä tulee käyttää M8-pultteja aluslevyllä >Ø16.



Sivureikiä käytettäessä tulee aina kiinnittää vähintään kaksi yläreikää Ø6mm (sama korkeus kuin avaimenreikä). Vasemman ja oikean puoleisen pultin väli on 80 mm.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

CLX³ - Sovittimen asennus keskikannakkeeseen



CLX³ -sovitin asennetaan ilman työkaluja napsauttamalla se keskikannakkeeseen. Menetelmä ja osat ovat samat asennetaan sitten lanka-, tikas- tai levyhyllyjä. Alla olevassa kuvassa käytetään tikashyllyn keskikannaketta.



1 Aseta sovitin keskikannakkeen asennusaukkoon.




2 Paina osat yhteen ja liuta **3** sovitinta kunnes **4** napsahtaa keskikannakkeeseen.




Tarkista, että sovitin on kunnolla paikoillaan, ja että lukituskieleke on paikoillaan.

CLX³ - Sovittimen asennus asennuskiskoon


CLX³ -sovitin asennetaan ilman työkaluja napsauttamalla se asennuskiskoon. Oikean asennuksen varmistamiseksi sovitimen koukut tulee asettua kiskoon:




1 Työnnä keskikannake riittävän syväälle asennusaukkoon.



2 Paina kiskoa vasten ja **3** vedä alas kunnes kuulet "klik".



4 Liuta alas.



Tarkista, että sovitin on kunnolla paikoillaan, ja että lukituskieleke on paikoillaan.



Vältä tahattomien ylöspäin suuntautuvia liikkeitä.


Voi aiheuttaa seinäkannakkeen lukituksen avautumisen ja kannakkeen irtoamisen kiskosta.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

CLX³ sovittimen irrotus asennuskiskosta


CLX³ sovitin voidaan irrottaa käyttämällä ruuvimeisseliä.



1 Aseta ruuvimeisselin pää sovittimen koloon




Käytä ruuvimeisseliä vipu-vartena 2 ja vapauta lukituskieleke varovasti kiskosta. Työnnä sitten sovintia 3 ylöspäin ja vapauta L-koukut kiskosta.




Kun sovitin asennetaan uudelleen varmista, että lukituskieleke on oikeassa asennossa ja lukittuu kunnolla.

CLX³ sovittimen irrotus keskikannattimesta


CLX³ sovittimen irrotetaan keskikannakkeesta käyttämällä ruuvimeisseliä.



1 Pidä kiinni kannattimesta ja aseta ruuvimeisselin pää sovittimen ja kannakkeen väliin.



2 Väännä ruuvimeisselillä lukitus-kielekettä kunnes se vapautuu ja 3 liuta sovin pois.



Kun sovitin asennetaan uudelleen varmista, että lukituskieleke on oikeassa asennossa ja lukittuu kunnolla.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

CLX³ Defem -lankahyllyn keskikannake


Käytetään Defem-lankahyllöjen keskikannakkeena ripustuskannatuksessa.

Tyyppi	Tuotenro	Snro	Kor mm A	Lev mm B	Pit mm C
CLX ³ keskikannake 120-220	CSU795665	14 585 59	163	31	84
CLX ³ keskikannake 320	CSU795666	14 585 60	25	50	206
CLX ³ keskikannake 422	CSU795668	14 585 61	25	50	397
CLX ³ keskikannake 522-622	CSU795667	14 585 62	25	50	497

PTCSU-207



PTCSU-208




Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä

CLX³ -kannakkeen asennus Defem 120/220 lankahyllyyn


CLX³ -kannake asennetaan ilman työkaluja napsauttamalla se 120/220 leveisiin Defem -lankahyllyihin.



1 Paina kannakkeen koukut kokonaan kiskon sisälle.




2 Paina kannakkeen pää kunnolla kiskoon kiinni ja **3** vedä alas.




Tarkista, että kannake on kunnolla paikoillaan, ja että lukituskieleke on paikoillaan.


CLX³ -kannakkeen asennuksessa 120/220 Defem- lankahyllyyn voidaan käyttää myös ruuvimeisseliä.




1 Paina kannakkeen koukut kokonaan kiskon sisälle.



Pidä kannakkeesta kiinni ja **2** aseta ruuvimeisseli kannakkeen yläpuolella lähimpänä olevaan aukkoon




3 Käytä ruuvimeisseliä vipuvartena painamalla kannaketta alas.




Tarkista, että kannake on kunnolla paikoillaan, ja että lukituskieleke on paikoillaan.

CLX³ -kannakkeen irrottaminen 120/220 Defem -lankahyllyistä

CLX³ -kannake voidaan irrottaa 120/220 Defem- lankahyllyistä käyttämällä ruuvimeisseliä.



1 Aseta ruuvimeisselin pää kannakkeen rakoon.




2 Käännä ruuvimeisseliä ylös päin kunnes kannake irtaää.



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä


Defem 120/220 lankahyllyn asentaminen CLX³ -kannakkeeseen



1 Aseta pitkittäiset langat koloon, 2 nosta ja työnnä.




3 Paina toista reunaa kunnes lanka saavuttaa lukituskielekkeen.




Tarkista, että lanka on kunnolla paikoillaan ja lukituskielekkeen takana.



Defem 120/220 lankahyllyn irrottaminen CLX³ -kannakkeesta




1 Aseta ruuvimeisselin pää kannakkeen ylä- ja hyllyn alapuolelle kuvan osoittamalla tavalla




2 Käytä ruuvimeisseliä vipu-vartena ja väännä.

Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus – CLX³ pika-asennusjärjestelmä****Defem lankahyllyn asentaminen CLX³ -keskikannakkeeseen**CLX³ kannake asennetaan Defem -lankahyllyihin ilman työkaluja


1 Aseta lankahyllyn keskimäinen lanka kannakkeen sisimpään koloon. Kuvan mukaan.



2 Nosta hyllyä kunnes se on kokonaan kannakkeessa.



3 Vedä hyllyä jotta se lukittuu kannakkeeseen. Kun kuulet "klik" niin tiedät, että hylly on paikoillaan.




Tarkista, että lanka on kunnolla paikoillaan ja lukituskielekkeen takana.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus


Seinäkannake 50i

Seinäkannaketta käytetään kevyille asennuksille seinään, ripustuksiin ja asennuskiskoihin.




Kannake- tyyppi	Koko		
	L mm	H1 mm	H2 mm
50i-200	250	85	28.5
50i-300	350	110	33.5
50i-400	450	115	31.0
50i-500	550	150	31.0
50i-600	650	150	31.0


Leveys = 100




Leveys = 200




Leveys = 300




Leveys = 400



Leveys = 500




Leveys = 600




Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus




Seinäkannake 50i asennetaan seinään kahdella M8 pultilla.



Seinäkannake 50i asennetaan kiskoihin 2F/2FB T-pulteilla.



Tupla seinäkannake 50i asennetaan 2F/2FB kiskoihin ruuvisarjalla 20S.



Lankahylly asennetaan seinäkannakkeeseen 50i kahdella B2 liitoskappaleella ja B13 ruuvisarjalla.

Turvallinen kuorma (SWL) – Seinäasennukseen


Seinäkannakkeen tyyppi	kg
50i-100	130
50i-200	120
50i-300	120
50i-400	170
50i-500	170
50i-600	170

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Asennuskisko 24/48


Asennuskiskoa käytetään kannakkeena, seinäkannakkeen kiinnittämiseen jne.




Tyyppi	L mm
Asennuskisko 24/48	2970




Päätykappale 28E




Kattokannake 2F voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.



Kattokiinnike 5 ja ruuvisarja 22S avulla kattokannake saadaan max 20° kulmaan.





Hyvin näkyvä päätytulppa lisää turvallisuutta ja suojaa henkilövahingoilta.



Kaapelit asennetaan Asennuskiskoon 24/48 kaarikiinnikkeillä ARX.

Jatko 2FJ


Jatkoa käytetään jatkamaan asennuskiskoja ja kattokannakkeita.



Kattokannake jatketaan 2FJ jatkolla.


Tukivarsi 1

Tukivartta käytetään raskailta kuormilla kannakkeen taipuman vähentämiseksi. Käytetään T-pultteja ja kiila-ankuria.




Tukivarsi 1/500 HDG

Tyyppi	A mm ¹	A mm	B mm
1/500	40	130	500





Kun kyseessä raskas kuorma ja kattokannake 2F sekä seinäkannake 50 niin taipumaa voidaan vähentää tukivarsi 1 käytöllä. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria.




Hyvin näkyvä päätytulppa lisää turvallisuutta ja suojaa henkilövahingoilta

Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Kattokannake 2**


Käytettäessä kattokannaketta 2 ja keskikannaketta 3 saadaan ripustuksella symmetrinen kuorma. Ei sovellu kaapelitikkaille KHZV ja KHZPV. Voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/34 ja jatkolla 2J.




Tyyppi	L mm
Kattokannake 2/300	279
Kattokannake 2/400	392
Kattokannake 2/500	504
Kattokannake 2/700	729
Kattokannake 2/1000	1022




Kattokannake 2 asennetaan kiila-ankkurin ja betoniruuvien kanssa.




Valussa olevaan asennuskiskoon 24/26x53 kattokannake 2 asennetaan T-pultilla 26U.




Keskikannake 3 asennetaan kattokannake 2 ruuvisarjalla 22S.




Kattokannake 2 voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/34 ja jatkolla 2FJ.




Seinäkannake 50 voidaan asentaa kiskoon myös käyttämällä HT-11 kulmakiinnikettä, mutta vain kevyille kuormille.




Kuvan peltikattoon kattokannake 2 voidaan asentaa yllä olevalla tavalla.

Vetolujuus symmetrisellä kuormalla

Vetolujuus kattokannake 2 symmetrisellä kuormalla on 1400kg (14 kN). Huomioi myös keskikannake 3:n vetolujuus.



Kattopalkki. Palkin laipan paksuus max 13mm, käytä palkikiinnikettä 5BK-10 ja T-pulttia 26U/40. Laipan paksuus max 30mm käytä palkikiinnikettä 5BK-30 ja T-pulttia 26U/50.




Kulmakiinnike HT-11 avulla voidaan risteävät hyllyt asentaa samaan kattokannakkeeseen.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Kattokannake 2F


Kattokannakkeeseen 2F voidaan asentaa keskikannake 3 ja seinäkannake 50/50i. Kiskoa voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/34 ja jatkolla 2J. Voidaan asentaa kattoon tai lattiaan sekä suoraan seinään kuten seinäkannake.




Tyyppi	L mm
Kattokannake 2F/280	280
Kattokannake 2F/505	505
Kattokannake 2F/1000	1000




Kattokannake 2F asennetaan kiila-ankkurin ja betoniruuvin kanssa.




Valussa olevaan asennuskiskoon kattokannake 2F asennetaan T-pultilla.




Kuvan peltikattoon kattokannake 2F voidaan asentaa yllä olevalla tavalla.




Kattopalkki. Palkin laipan paksuus max 13mm, käytä palkkikiinnikettä 5BK-10 ja T-pulttia 26U/40. Laipan paksuus max 30mm käytä palkkikiinnikettä 5BK-30 ja T-pulttia 26U/50.



Seinäkannake 50i asennetaan kattokannakkeeseen 2F/2FB T-pultilla.




Hyvin näkyvä päätytulppa lisää turvallisuutta ja suojaa henkilövahingoilta.




Kattokannake 2F voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.

Vetolujuus symmetrisellä kuormalla*



Vetolujuus kattokannake 2F symmetrisellä kuormalla on 2300kg (23 kN).

Kattokannake 2F + tukivarsi 1, taipuma




Kun kyseessä raskas kuorma ja kattokannake 2F sekä seinäkannake 50 niin taipumaa voidaan vähentää tukivarsi 1 käytöllä. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria.


Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Vetolujuus epäsymmetrisellä kuormalla



$M = \sum F \times A$
Huomioi myös seinäkannake 50i max kuorma.



Kaavion ulkopuolisia arvoja varten ota yhteyttä Wibe Group tekniseen tukeen.

Esimerkki

Tilanne:

- 2 m kannatusväli.
- 10 kg/m seinäkannake 50i
- Kaksi seinäkannaketta 50i, 200 ja 300 mm
- Yhden puolen kuormaus
- Kattokannake 2F/505
- Taipuma?

$$M = \sum F \times A \text{ (kgcm)}$$

$$M = 10 \times 2 \times \frac{(25 + 2.6)}{2} + 10 \times 2 \times \frac{(35 + 2.6)}{2}$$

$$(F_1) \quad (A_1) \quad (F_2) \quad (A_2)$$

$M = 704 \text{ kgcm}$ - taipuma kaavion mukaan noin 2 mm.

Vetolujuus vääntömomentti 6 000 (kgcm)

Vääntömomentti M kokonaissumma $F \times A$ (kgcm).

$F = \text{Seinäkannake 50i kuorma (kg)}$

$F = \text{Kuorma (kg/m)} \times \text{kannatusväli (m)}$.


$A = \text{Deinäkannakkeen etureunan ja kattokannakkeen ulomman reunan etäisyys (cm)}$

$$A = \frac{\text{Noin 50i leveys} + 2.6 \text{ cm}}{2}$$

$L = \text{Kattokannakkeen pituus}$

Vetolujuus vääntömomentti 6 000 (kgcm)

Kuormataulukko kattokannake 2F ja seinäkannake



Kattokannake 2F ja tukivarsi 1/500

Kattokannake	2F/1000
Lankahylly	Murtokuorma
120	75
220	80
320	90
420	100
620	120



*IEC 61537 standardin mukainen murtokuorma jaettuna 1,7.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Kattokannake 2FB


Kattokannaketta käytetään yhdessä seinäkannakkeen 50/50i kanssa.




Tyyppi	L mm
Kattokannake 2FB/280	280
Kattokannake 2FB/505	505
Kattokannake 2FB/1000	1000




Kattokannake 2FB asennetaan kiila-ankkurin ja betoniruuvin kanssa.




Valussa olevaan asennuskiskoon kattokannake 2FB asennetaan T-pultilla.




Kuvan peltikattoon kattokannake 2FB voidaan asentaa yllä olevalla tavalla




Kattopalkki. Palkin laipan paksuus max 13mm, käytä palkkikiinnikettä 5BK-10 ja T-pulttia 26U/40. Laipan paksuus max 30mm käytä palkkikiinnikettä 5BK-30 ja T-pulttia 26U/50.



Hyvin näkyvä päätytulppa lisää turvallisuutta ja suojaa henkilövahingoilta.




Kattokannake 2FB voidaan jatkaa asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.




Seinäkannake 50i asennetaan kattokannakkeeseen 2F/2FB T-pultilla.

Vetolujuus symmetrisellä kuormalla*



Vetolujuus kattokannake 2FB symmetrisellä kuormalla on 3000kg (30 kN).

Kattokannake 2FB + tukivarsi 1, taipuma




Kun kyseessä raskas kuorma ja kattokannake 2FB sekä seinäkannake 50 niin taipumaa voidaan vähentää tukivarsi 1 käytöllä. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria.


Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Vetolujuus epäsymmetrisellä kuormalla



$M = \sum F \times A$
Huomioi myös seinäkannake 50i max kuorma.



Kaavion ulkopuolisia arvoja varten ota yhteyttä Wibe Groupiin.

Esimerkki

Tilanne:

- 2 m kannatusväli.
- 10 kg/m seinäkannake 50i
- Kaksi seinäkannaketta 50i, 200 ja 300 mm
- Yhden puolen kuormitus
- Kattokannake 2F/505
- Taipuma?

$$M = \sum F \times A \text{ (kgcm)}$$

$$M = 10 \times 2 \times \frac{(25 + 2.6)}{2} + 10 \times 2 \times \frac{(35 + 2.6)}{2}$$

$$(F_1) \quad (A_1) \quad (F_2) \quad (A_2)$$

$M = 704 \text{ kgcm}$ - taipuma kaavion mukaan noin 2 mm.

Vetolujuus vääntömomentti 6 000 (kgcm)

Vääntömomentti M kokonaissumma $F \times A$ (kgcm).

F = Seinäkannake 50i kuorma (kg)

F = Kuorma (kg/m) x kannatusväli (m).


A = Seinäkannakkeen etureunan ja kattokannakkeen ulomman reunan etäisyys (cm)

A = $\frac{\text{Noin 50i leveys} + 2.6}{2} \text{ cm}$

L = Kattokannakkeen pituus

Vetolujuus vääntömomentti 6 000 (kgcm)

Kuormataulukko kattokannake 2F ja Seinäkannake



Kattokannake 2FB ja tukivarsi 1/500

Kattokannake	2F/1000
Lankahylly	Murtokuorma
120	75
220	80
320	90
420	100
620	120

*IEC 61537 standardin mukainen murtokuorma jaettuna 1,7.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Ruuvisarja B13




M6x25 ruuvi ja M6 mutteri. Käytetään kannakkeen B39 ja usean muun tuotteen kiinnittämiseen.

T-pultti 26U




Käytetään seinäkannakkeen 50 asentamiseen asennuskiskoon 24/48 ja kattokannakkeeseen. Ei sovellu kattokannakkeeseen 2.




Tyyppi	L mm	A mm
M8	34	23
M10	34	23
M10	44	33
M10	54	43


Suurin sallittu vetovoima



T-pultti 26U M8/M10 + asennuskisko 24/48 + priikka 8.4x19x1.5



T-pultti 26U M8 + asennuskisko 24/48 + priikka 9x35x2




T-pultti 26U M10 + asennuskisko 24/48 + priikka 9x35x2



Ruuvisarja 2S

Ruuvisarja, jolla kiinnitetään keskikannake 3 asennuskiskoon / kattokannakkeeseen 24/20F ja kulmakappale 5L asennuskiskoon 24/34 ja 24/48. Sarja sisältää ruuvin MVBFB 8x40 ja mutterin M6MF8.



Ruuvisarja 20S

Ruuvisarja, jolla kiinnitetään keskikannake 3 asennuskiskoon / kattokannakkeeseen 24/20 ja kulmakappale 5L asennuskiskoon 24/34 ja 24/48. Sarja sisältää ruuvin MVBFB 8x60 ja mutterin M6MF8.



Ruuvisarja 22S

Ruuvisarja, jolla kiinnitetään keskikannake 3 sekä kattokiinnike 5 asennuskiskoon ja kattokannakkeeseen 2 ja 2F, sekä kulmakappale 5L asennuskiskoon 24/34 ja 24/48 ja asennuskiskot yhteen selät vastakkain. Sarja sisältää ruuvin MVBFB 8x16 ja mutterin M6MF8.


Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus



Jousimutteri M8/M10

Jousimutteria käytetään kiristämään osia mm. asennuskiskoon 24/48.



Laippamutteri B43

Laippamutteria käytetään kierretangossa B41 kannattimien ja kattokiinnikkeiden asennuksessa.



Jatkomutteri B42

Jatkomutteria käytetään kierretangon jatkamiseen. Kierrä jatkomutteri puoleen väliin kierretankoa ja sitten lisää toinen tanko ja kiristä.





Soikea mutteri B50

Soikea mutterilla B50 liitetään kaksi kierretankoa yhteen.




Kattokiinnike 5


Kattokiinnike 5 käytetään asennuskiskojen 24/34 ja 24/48 asentamiseen.



Hyvin näkyvä päätytulppa lisää turvallisuutta ja suojaa henkilövahingoilta.



Kattokiinnike 5 ja ruuvisarja 22S avulla kattokannake saadaan max 20° kulmaan. Vetolujuus kiskolle 34 on 1000kg (10 kN) ja kiskolle 48 1200kg (12 kN).





Asentamalla kattokiinnike 5 ruuvisarjalla 22S asennuskiskon taakse saadaan 90° kulma. Kun asennus suoraan kattoon lukitse kannatin toisella ruuvilla jotta saavutetaan parempi vakaus asennukselle.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Keskikannake D35/120-220


120 – 220 mm:n lankahyllylle tarkoitettu keskikannatin



Lankahylly kiinnitetään alapuolelta kulmittain kääntämällä.






Lankahylly kiinnitetään sulkemalla D35-leuat.




Säätövara 35mm kun käytetään kattokannaketta 2, 2F, 2FB sekä asennuskiskoja 24/34 ja 24/48.

Keskikannake D35/320-422


320 – 422 mm:n lankahyllylle tarkoitettu keskikannatin.



Lankahylly kiinnitetään alapuolelta kulmittain kääntämällä ja sulke-malla D35-leuat lanko-
jen ympärille.




Kiinnitä kannakkeen alaosa kahdella ruuvi-sarjalla B13.



Säätövara 35mm kun käytetään kattokan-naketta 2, 2F, 2FB sekä asennuskiskoja 24/34 ja 24/48.

Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Keskikannake D35/422-622**

422 – 622 mm:n lankahyllylle tarkoitettu vahvistettu keskikannatin.





**Turvallinen kuorma (SWL)**

Tyyppi D35	kg
D35/120-220	390
D35/320-422	127
D35/422-622	370

Alempi kannake kiinnitetään kahdella B2 liitoskappaleella ja ruuvisarjalla B13. Ruuvisarjaa 22S käytetään kun kannake D35 kiinnitetään kattokannakkeeseen 2, 2F ja 2FB sekä asennuskiskoon 24/34 ja 24/48.

Kattokiinnike B46

Kierretangon B41 kiinnittämiseen kattoon.








Kiinnitä kattokiinnike B46 kiila-ankkurilla tai ruuvilla vaakasuoraan kattoon.

Kierretanko B41 M8 tai M10 kiinnitetään keskikannattimen tapaan kahdella mutterilla B43.

Kattokiinnike Flexibel B47

Mukautuu katon kaltevuuden mukaan. Mukana lukitusmutteri B43..



Kiinnitä kattokiinnike B47 kiila-ankkurilla tai ruuvilla vaakasuoraan tai vinoon kattoon.

Kiinnitä poikkitappi ja lukitusmutteri kierretankoon B41.


Kiinnitä kierretanko kattokiinnikkeeseen B47 ja kiristä mutteri.

Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus


Peltikaton kiinnike B48

Kattokiinnike reiälle Ø 22 mm. Mukana lukitusmutteri ja aluslevyt.





Palkki kiinnike B49

Palkkiin kiinnittämistä varten.




Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Keskikannake B39 120/120-220 ja 320-422**


Keskikannake kierretankoon kiinnittämistä varten.




Keskikannake B39 käytetään yhdessä kannattimena toimivan kierretangon B41 kanssa. Kiinnitetään kahdella mutterilla B43.




Keskikannake B39/120-220. Lankahylly kiinnitetään alapuolelta kulumittain kääntämällä ja sulkemalla B39-leuat lankojen ympärille.




Kiinnitä keskikannakkeen B39/320-422 alaosa lankahyllyn kiinnittämisen jälkeen kahdella ruuvisarjalla B13.

Kierretanko B41 ja B50 soikea mutteri


Kierretanko B41 kiinnitetään keskikannakkeeseen B39 kahdella ruuvilla B43.




Lankahyllyille 53 ja 75 keskikannattimena voidaan käyttää B1 liitoskappaletta. Kiinnitykseen tarvitaan yksi liitoskappale B1 ja B2, sekä ruuvisarja B13 ja kaksi ruuvia B43.




Kattoon kiinnitettäessä käytetään kattokiinnikettä B46, B47, B48 tai B49.




Kierretanko jatketaan joko jatkomutterilla B42 tai soikea mutterilla B50.




Aseta B50 soikea mutteri haluttuun kohtaan ylempään kierretankoon.




Laita alempi tanko ylemmän tangon viereen.




Laske B50 soikea mutteri kummallekin tangolle halutulle korkeudelle.




Kiinnitä mutterin yläpuolelle varmistukseksi nippuside.

Mutteri B43, M8/M10 ja jatkomutteri B42

Mutteri kiinnitetään kierretankoon B41 sen lukitsemiseksi keskikannakkeisiin ja kattokiinnikkeisiin.



Kierrä jatkomutteri ylempään kierretankoon keskikohtaan saakka.





Kierrä alempi kierretanko välimutteriin ja kiristä.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Asennuslevy B5 Mini


Sopii kaikkiin lankahyllyihin.




Asennuslevy B5 Mini on helppo kiinnittää suoraan lankahyllyn sivuun.



Asennuslevy B5 Mini on yhtä helppo kiinnittää lankahyllyn pohjaan.





Asennuslevy B5 Minin voi kiinnittää myös 45 asteen kulmaan.




Asennuslevy B5 Minin voi kiinnittää myös lankahyllöjen 53 ja 73 päälle.

Asennuslevy B5


Sopii kaikkiin lankahyllyihin.




Asennuslevy B5 on helppo kiinnittää suoraan lankahyllyn kylkeen.






Asennuslevy B5 on yhtä helppo kiinnittää lankahyllyn pohjaan.



Asennuslevy B5 voi kiinnittää myös 45 asteen kulmaan.



Asennuslevy B5 kiristetään lankahyllöyn sulkeamalla leuat lankojen ympärille.



Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Kansi B7 ja kansikiinnike B8**

Kansi B7 kiinnitetään kansikiinnikkeellä B8, 4 kpl/kansi.


	Hyllyn leveys mm	A mm
Kansi B7/75	75	80
Kansi B7/120	120	125
Kansi B7/220	220	225
Kansi B7/320	320	325
Kansi B7/422	422	425

Kansikiinnike B8


Käytetään kansien B7 kiinnittämiseen Defem lankahyllyihin.
HUOM! Vain vaakatason asennuksiin. Pystyasennuksissa kysy Wibe Group teknisestä tuesta.




Suositellaan käytettäväksi neljää (4) kiinnikettä per kansi.




Aseta ensimmäinen kiinnike reikään.




Purista ja aseta kiinnike toiseenkin reikään.




Nyt kiinnike on hyvin eikä pääse putoamaan.



Vedä kiinnikettä varoen alas päin yli poikittaislangan.



Työnnä kiinnikettä Sisäänpäin jotta se Lukittuu paikoilleen.





Kansi voidaan avata ja sulkea kun tarvetta.


Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus


Väliseinä B36



Väliseinät voidaan liittää toisiinsa yksinkertaisesti työntämällä.





Väliseinä B36 kiinnitetään lankahyllyn väliseinäkiinnikkeellä B38.




Väliseinän B36 voidaan taivuttaa lankahyllyn kulmien mukaan.

Väliseinäkiinnike B38




Tarkoitettu väliseinän B36 kiinnittämiseen, 5 kpl / väliseinä.






Väliseinäkiinnike kiristetään lankahyllyn kiertämällä sitä.



Väliseinä B36 kiinnitetään väliseinäkiinnikkeen B38 painamalla.

Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Väliseinä B26**



Väliseinän B26 koukut kiinnitetään lankahyllyn poikittaislankoihin.

Telekouru B6


Telekourun B6 koukut kiinnitetään lankahyllyn poikittaislankoihin.

Kombikiinnike B21

Wibe-tikashyllyihin kiinnittämistä varten.






Lankahyllyt 53 ja 75 kiinnitetään kombikiinnikkeeseen B21 liitoskappaleella B4 Mini ja ruuvisarjalla B13.



Lankahylly 120 kiinnitetään kombikiinnikkeeseen B21 liitoskappaleella B4 ja ruuvisarjalla B13.

Kombikiinnike B21 90°

Wibe-tikashyllyihin kiinnittämistä varten.






Lankahyllyt 53, 75 ja 120 kiinnitetään kombikiinnikkeeseen B21 90° liitoskappaleella B2 ja ruuvisarjalla B13.

Tekniset tiedot


Käyttö ja asennus

Tukijalka B33


Tukijalka kaikille lattialla oleville lankahyllyille esimerkiksi korotetun lattian alle.



Tukijalan B33 korkeuden voi säätää välillä 215 - 370 mm.






Ylä- tai alaosa voidaan säätää 90 asteen kulmaan.



Lankahylly kiinnitetään jalkaan sopivalla määrällä liitoskappaleita B2 ja ruuvisarjalla B13.

Conveyor kannatin B17


Kannatin lankahyllyjen kiinnittämiseksi mm. kuljetinjärjestelmien viereen.



Lankahylly kiinnitetään kannattimeen yhdellä B1-liitoskappaleella ja yhdellä ruuvisarjalla B13.

Maadoituskiinnike B18



Maadoituskaapelin kytkemiseen lankahyllyn haluttuun lankaan.




Maadoituskiinnikkeellä B18 maadoituskaapeli kytketään lankahyllyyn.

Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Kaapelisuoja B31**

Taivutettujen kaapeleiden tukemiseen tason vaihtuessa.









Kiinnitä kaapelisuojan alapää lankahyllyn alaosaan.






Kiinnitä kaapelisuojan yläpää lankahyllyn yläosaan.

Sivuttaisen taivutussäteen rajoitin B11

Käytetään kaikenlaisien kaapeleiden sivuttaisen taivutussäteen rajoittamiseen.

**Säderajoitin B34**



Rajoittaa helposti vahingoittuvien kaapeleiden taivutussädettä.



Säderajoitin kiinnitetään alaspäin kiinnitystangolla.

Säderajoitin B67


Rajoittaa kaapeleiden taivutussäteen ja suojaa sivusuunnassa.



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus


Kyltti B44



Kyltti painetaan kiinni lankoihin.

Kyltti B40




Sopii Ø 5 mm:n langalle.




Kyltti painetaan kiinni lankahyllyyn.

Kaapelivettorulla B25


Helpottaa kaapeleiden vetämistä lankahyllyille.




Vedä musta nuppi ulos ja aseta kaapelinvetorulla lankahyllylle.



Paina musta nuppi sisään, jolloin kaapelinvetorulla kiinnittyy lujasti lankahyllyyn.



Vedä kaapelia rullan läpi haluttu matka.



Avaa kaapelinvetorulla pientä metallinappulaa painamalla ja aseta kaapeli hyllylle.


Tekniset tiedot**Käyttö ja asennus****Suositeltavat kiristysmomentit**

Osa	Käyttö	Kiristysvoima (Nm)
Liitoskappale B52	Sivuliitos	M6: 6
Liitoskappale B2+B13	Liitos	M6: 6
Liitoskappale B3	Kulma	M6: 6
Liitoskappale B2+B13+Ca50i	Liitos seinäkanneke 50i	M6: 6
Kiitoskappale B27+B13	Kulma / liitos	M6: 6
B46+B47+B41+B43		M8: 15/M10: 25
B41+mutteri B43	Kierretanko	M8: 15/M10: 25
B41+mutteri B42	Kierretanko	M8: 15/M10: 25
B48	Kattokiinnitys	M8: 15/M10: 25
B49	Palkikiinnitys	M8: 15/M10: 25
MCT 75+B52	Keskikannatus	M6: 6
T-pultti 26U+2F+Ca50i	Kannatus	M8: 15/M10: 25
Ruuvisarja 2S+Tukivarsi 1+2F	Kannatus, etuosa 2F	M8: 15/M10: 25
Ruuvisarja 2S+Tukivarsi 1+2F	Kannatus, takaosa 2F	M8: 15/M10: 25
Ruuvisarja 20S+2F+(2)Ca50i	Tasapainotus	M8: 15/M10: 25
Ruuvisarja 22S+2F+Ca50i	Kannatus, takaosa 2F	M8: 15/M10: 25
2FJ+24/48	Jatko	M8: 15/M10: 25


Tekniset tiedot

Asennusohjeet


Kahden hyllyn kytkeminen yhteen / B1, B2, B13 tai B52



90 asteen kulmat / B2

















Muut kulmat / B27, B2, B13



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus















Suurisäteiset kulmat / B3



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus



90 asteen T-liitos / B3









Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

90 asteen T-liitos / B27, B2, B13


















Eri kulmien T-liitokset / B27, B2, B13



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus



Kavennus / B1, B2, B13 tai B52





Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Symmetrinen kavennus / B1, B2, B13 tai B52











Nousut



Tekniset tiedot

Käyttö ja asennus

Ulkokulman tekeminen / B3



Sähkönnumerot

14 364 15.....	37	14 391 98.....	26	14 393 24.....	45	14 395 51.....	46	14 585 78.....	33
14 395 50.....	34	14 392 00.....	34	14 393 25.....	42	14 395 52.....	46	14 585 79.....	33
14 395 53.....	34	14 392 01.....	34	14 393 28.....	42	14 395 54.....	46	14 585 80.....	33
14 395 56.....	34	14 392 02.....	34	14 393 29.....	42	14 395 55.....	46	14 585 82.....	33
14 395 80.....	41	14 392 03.....	34	14 393 30.....	43	14 395 61.....	46	14 585 83.....	33
14 395 81.....	41	14 392 04.....	34	14 393 35.....	47	14 395 62.....	46	14 585 84.....	33
14 395 82.....	41	14 392 05.....	34	14 393 36.....	45	14 395 64.....	46	14 585 85.....	33
14 395 83.....	41	14 392 06.....	34	14 393 37.....	47	14 395 65.....	46	14 585 86.....	33
14 395 84.....	41	14 392 07.....	34	14 393 38.....	43	14 395 72.....	46	14 585 87.....	33
14 395 85.....	41	14 392 08.....	35	14 393 39.....	43	14 395 73.....	46	14 585 88.....	29
14 395 86.....	41	14 392 09.....	35	14 393 40.....	43	14 395 74.....	46	14 585 90.....	29
14 395 87.....	41	14 392 10.....	34	14 393 41.....	43	14 395 75.....	46	14 585 93.....	47
14 395 88.....	41	14 392 11.....	35	14 393 42.....	43	14 395 76.....	46	14 585 94.....	47
14 395 90.....	41	14 392 12.....	35	14 393 45.....	42	14 451 71.....	30, 39, 48	14 585 95.....	47
14 395 91.....	41	14 392 13.....	34	14 393 46.....	45	14 451 82.....	37	14 585 96.....	47
14 395 92.....	41	14 392 14.....	34	14 393 47.....	47	14 453 47.....	27, 37	14 585 97.....	47
14 395 93.....	41	14 392 17.....	38	14 393 54.....	44	14 453 73.....	37	14 585 98.....	29, 47
14 395 94.....	41	14 392 18.....	38	14 393 55.....	44	14 453 74.....	37	14 585 99.....	33
14 395 95.....	41	14 392 20.....	38	14 393 56.....	44	14 453 75.....	37		
14 580 25.....	27	14 392 26.....	31	14 393 57.....	44	14 453 77.....	37		
13 101 16.....	32, 40, 48	14 392 27.....	31	14 393 58.....	47	14 453 78.....	37		
13 101 17.....	32, 40, 48	14 392 28.....	31	14 393 59.....	47	14 453 83.....	37		
14 369 40.....	29	14 392 29.....	31	14 393 61.....	45	14 453 85.....	37		
14 369 41.....	29	14 392 30.....	35	14 393 62.....	44	14 453 88.....	37		
14 369 42.....	29	14 392 35.....	39	14 393 64.....	45	14 492 79.....	32, 40, 49		
14 369 43.....	29	14 392 37.....	38	14 393 65.....	45	14 493 02.....	30, 39, 48		
14 369 44.....	29	14 392 38.....	35	14 393 66.....	30, 48	14 493 66.....	39		
14 391 00.....	24	14 392 39.....	35	14 393 67.....	30, 48	14 493 67.....	39		
14 391 01.....	24	14 392 47.....	29	14 393 68.....	47	14 493 85.....	30, 39, 48		
14 391 02.....	24	14 392 54.....	36	14 393 69.....	44	14 493 88.....	39		
14 391 03.....	24	14 392 55.....	36	14 393 75.....	43	14 494 27.....	40		
14 391 04.....	24	14 392 56.....	36	14 393 78.....	47	14 580 06.....	36		
14 391 05.....	24	14 392 57.....	36	14 393 84.....	44	14 580 07.....	36		
14 391 06.....	24	14 392 58.....	38	14 393 88.....	30, 48	14 580 08.....	36		
14 391 07.....	24	14 392 59.....	39	14 393 90.....	44	14 580 09.....	36		
14 391 08.....	25	14 392 61.....	37	14 393 91.....	47	14 580 10.....	27		
14 391 09.....	25	14 392 62.....	36	14 393 92.....	47	14 580 11.....	45		
14 391 10.....	24	14 392 64.....	37	14 393 95.....	45	14 580 12.....	27		
14 391 11.....	25	14 392 65.....	37	14 393 96.....	45	14 580 13.....	27		
14 391 12.....	25	14 392 68.....	38	14 393 98.....	44	14 580 14.....	27		
14 391 13.....	24	14 392 69.....	36	14 393 99.....	32, 40, 48	14 580 15.....	27		
14 391 14.....	24	14 392 75.....	35	14 394 05.....	28	14 580 16.....	27		
14 391 15.....	24	14 392 76.....	29	14 394 20.....	32, 40, 49	14 580 17.....	27		
14 391 16.....	24	14 392 77.....	34	14 394 21.....	32, 40, 49	14 580 18.....	37		
14 391 17.....	28	14 392 78.....	29	14 394 22.....	32, 40, 49	14 580 19.....	37		
14 391 18.....	28	14 392 84.....	36	14 394 23.....	32, 40, 49	14 580 20.....	37		
14 391 20.....	28	14 392 89.....	29	14 394 24.....	32, 40, 49	14 580 21.....	45		
14 391 21.....	26	14 392 90.....	36	14 394 27.....	32, 48	14 580 22.....	45		
14 391 22.....	26	14 392 91.....	39	14 394 31.....	31	14 580 23.....	45		
14 391 23.....	26	14 392 92.....	39	14 394 32.....	31	14 580 24.....	27		
14 391 24.....	26	14 392 97.....	32, 40, 49	14 394 33.....	31	14 580 26.....	28		
14 391 26.....	24	14 392 98.....	36	14 394 34.....	31	14 580 28.....	28		
14 391 27.....	24	14 392 99.....	32, 40, 49	14 394 51.....	28	14 580 29.....	38		
14 391 30.....	25	14 393 00.....	42	14 394 52.....	28	14 580 31.....	38		
14 391 35.....	30	14 393 01.....	42	14 394 55.....	28	14 580 32.....	46		
14 391 37.....	29	14 393 02.....	42	14 394 56.....	28	14 580 34.....	46		
14 391 38.....	25	14 393 03.....	42	14 394 61.....	28	14 580 35.....	36		
14 391 39.....	25	14 393 04.....	42	14 394 62.....	28	14 580 36.....	36		
14 391 54.....	26	14 393 05.....	42	14 394 64.....	28	14 580 37.....	26		
14 391 55.....	26	14 393 06.....	42	14 394 65.....	28	14 580 38.....	26		
14 391 56.....	26	14 393 07.....	42	14 394 66.....	28	14 585 38.....	26, 36		
14 391 57.....	26	14 393 08.....	43	14 394 68.....	30	14 585 39.....	45		
14 391 58.....	29	14 393 09.....	43	14 394 69.....	30	14 585 59.....	33		
14 391 59.....	30	14 393 10.....	42	14 394 71.....	28	14 585 60.....	33		
14 391 61.....	27	14 393 11.....	43	14 394 72.....	27	14 585 61.....	33		
14 391 62.....	26	14 393 12.....	43	14 394 73.....	27	14 585 62.....	33		
14 391 64.....	27	14 393 13.....	42	14 394 74.....	27	14 585 70.....	33		
14 391 68.....	29	14 393 14.....	42	14 394 75.....	27	14 585 71.....	33		
14 391 69.....	26	14 393 17.....	46	14 394 76.....	27	14 585 72.....	33		
14 391 75.....	25	14 393 18.....	46	14 394 89.....	30, 39, 48	14 585 73.....	33		
14 391 84.....	26	14 393 20.....	46	14 395 31.....	48	14 585 74.....	33		
14 391 90.....	26	14 393 21.....	45	14 395 32.....	48	14 585 75.....	33		
14 391 91.....	30	14 393 22.....	45	14 395 33.....	48	14 585 76.....	33		
14 391 92.....	30	14 393 23.....	45	14 395 34.....	48	14 585 77.....	33		

